

Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS
Skolegyden 18
7200 Grindsted
CVR-nr. 28661002

Klima og Ressourcer
Kontaktperson: Michael Hjort Andersen
E-mail: mha@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29201970
KS: TBS
Dato: 10. december 2019
Sagsnr.: 18/52968
Skabelonversion: 4

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG RÅSTOFINDVINDING

af sand, grus og sten gældende til den 10. december 2029 på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.



1	Afgørelse.....	2
1.1	Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding	3
1.2	Før tilladelsen tages i brug	4
1.3	Ejerforhold.....	4
2	Sagens baggrund	4
2.1	Ansøgningens indhold	4
2.2	Beskrivelse	5
3	Vilkår.....	5
3.1	Omfang	5
3.2	Drift.....	6
3.3	Adgangsforhold og afstande.....	8
3.4	Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vandindvinding mv.	9
3.5	Efterbehandling m.m.....	11
4	Generelle bestemmelser	13
5	Sikkerhedsstillelse	14
6	Ansøgningsprocessen	15
6.1	Myndighedshøring.....	15
6.2	Miljøvurderingsloven.....	17
6.3	Partshøring	18
7	Regionens vurdering af sagen	20
7.1	Lovgrundlag	20
7.2	Gennemgang af hensyn og vurderinger	20
8	Klagevejledning og underretning	26
8.1	Klagevejledning.....	26
8.2	Underretning om afgørelsen	27
9	Bilag	28

1 AFGØRELSE

Forud for meddelelse af denne tilladelse har Region Syddanmark vurderet, hvilke vilkår, der skal fastsættes, samt foretaget en hensynsafvejning i henhold til råstoflovens § 3.

Der redegøres i afsnit 7 nærmere for afvejningen af hensyn samt vurderingen af hvilke vilkår, indvindingen kræver.

Afgørelsen er truffet på baggrund af:

- råstofloven (lov om råstoffer jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017)
- miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018)
- Region Syddanmarks Råstofplan 2016
- habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter)
- habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) og
- vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".

Øvrigt lovstof, som der henvises til i teksten:


- affalds- og råstofafgiftsloven (lov om afgift af affald og råstoffer jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 21. april 2017)
- jordforureningsloven (lov om forurennet jord jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017)
- olietankbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven) og
- forvaltningsloven (forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014)

Afgørelser fra andre myndigheder:

- Billund Kommune har 13. marts 2019 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven til grundvands-sænkning som beskrevet i vurderingsafsnittet. Se bilag 5 for kopi af afgørelsen.
- Miljøstyrelsen har den 27. august 2019 meddelt dispensation efter skovloven til udvidelse af grus-graven i Svollibjerg Plantage som beskrevet i vurderingsafsnittet. Se bilag 6 for kopi af afgørelsen.

1.1 Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Region Syddanmark meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 80.000 m³ sand, grus og sten årligt på 5,7 ha af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune. Se oversigtskort herunder:



Oversigtskort over området.

Tilladelsen meddeles i medfør af råstoflovens § 7, stk. 1. Tilladelsen er betinget af vilkårene, som er stillet i medfør af råstoflovens § 10 og tilhørende forudsætninger.

Vilkårene er også bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der er sket tinglysning.

Såfremt hele ressourcen ikke er indvundet ved tilladelsens udløb, kan der ansøges om en ny tilladelse eller der kan ansøges om tilladelse til udvidelse eller ændring af indvindingsområdet.

Råstofforladel sen kan tilbagekal des af råstoffmyndigheden i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, jf. råstofflovens § 11.

Tilladelsen bortfalder jf. § 10, stk. 7, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter meddelelsen eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

1.2 Før tilladelsen tages i brug

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen påbegyndes herunder arbejdet med at afrømme overjord. Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor skal klagefristen være udløbet, før regionen kan give accept til indvinding.
- Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af indvindingsarealet, se nærmere under kapitel 5.
- Afsættelse af indvindingsarealet jf. vilkår.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse, skal indhentes separat.

1.3 Ejerforhold

Ifølge tingbogen står Mogens Reindorff Brandt og Karin M R Brandt Mathiasen som ejere af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune. Ejer har givet samtykke ved underskrift på ansøgningen.

2 SAGENS BAGGRUND

2.1 Ansøgningens indhold

- Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS har ansøgt om tilladelse til en årlig indvinding på 80.000 m³ sand, grus og sten på 4,7 ha af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune ejet af Mogens R Brandt og Karin M R B Mathiasen.
- Der forventes at indvinde til 20 meter under terræn og ind til 10 meter under grundvandsspejlet.
- Indvindingen forventes påbegyndt den 1. juli 2019.
- Driftstiderne vil være 7-16 på hverdage.
- Til indvindingen anvendes følgende maskiner: 1 gravemaskine, 1 gummiged og 1 transportabel sorterer, og der forventes et årligt forbrug af 35.000 liter diesel.
- Affald som genereres i forbindelse med aktiviteterne i råstofgraven bortskaffes ved Brians renovation.

- Adgangen til råstofgraven sker ad Svollivej til Herningvej, via den eksisterende råstofgrav øst for det ansøgte.

2.2 Beskrivelse

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10-årig periode på en del af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd, Sdr. Omme i Billund Kommune. Det nye projektareal udgør 5,7 ha. Ansøger har i forvejen tilladelse til råstofindvinding på arealer umiddelbart øst for det ansøgte område. Råstofindvindingen på det ansøgte areal vil sammen med den eksisterende tilladelse i praksis foregå som én samlet råstofgrav med uændret produktionsmængde. Efter tilladelse på det ansøgte areal, vil det samlede areal for råstofgraven blive 21,2 ha, hvoraf dele af de allerede aktive områder på kort sigt skal tilses med henblik på at godkende efterbehandlingen. Det vil bringe det aktive areal ned på omkring 15 ha. Det ansøgte areal ligger omtrent 1,5 km. nord for Sdr. Omme by. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016.

Der ansøges om en årlig indvinding af 80.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf det forventes at de 2.000 m³ vil være under grundvandsspejl. Der er planlagt en gravedybde på ca. 20 meter under terræn. Projektarealet efterbehandles til natur med søer og bakker.

3 VILKÅR

I dette afsnit fremgår vilkårene, der er tilknyttet tilladelsen. Vilkaere er som udgangspunkt stillet med hjemmel i råstofloven. Det fremgår, hvis de er stillet efter anden lovgivning.

3.1 Omfang

1. Tilladelsen er gældende 10 år frem, hvorefter tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse.
2. Der må årligt indvindes 80.000 m³ sand, grus og sten.
3. Projektet og dermed indvindingen skal ske indenfor det på bilag 1 indtegnede område (herefter kaldet projektarealet). Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem.

4. Grænsen for det område, der må graves i (indvindingsarealet), skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadigede. Det kan f.eks. ske med betonringe.
5. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 2. Eventuelle ændringer i graveplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark.
6. Til råstofindvinding, herunder efterfølgende behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner: 1 gravemaskine, 1 gummiged og 1 transportabel sorterer. Afvigelser herfra kan kun ske efter forudgående skriftlig accept fra Region Syddanmark.
7. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen.
8. Driftsmedarbejdere skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til en hver tid gældende grave- og efterbehandlingsplan.

3.2 Drift

9. For at beskytte naboer mod støj er der fastsat driftstider, som er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning *Ekstern støj fra virksomheder* (vejledning nr. 5/1984).

Råstofgravens driftstider er:

- a. Råstofindvinding: hverdage kl. 07.00 – 16.00.
- b. I helt enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at fravige de generelle åbningstider. Dette må kun ske med skriftlig accept fra Region Syddanmark.

10. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau (det vil sige støjens middelværdi over et længere tidsrum: Om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time) fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nabobebyggelser:

Dage	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	07.00 – 16.00	55 dB (A)
Andre tidspunkter		Lukket

Det maksimale støjniveau (peak) må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 til kl. 07.00 ikke overstige 55 dB (A) målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse.

11. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres i henhold til gældende støjvejledninger, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger.

12. Virksomhedens drift må ikke give anledning til gener i form af rystelser og vibrationer eller særlige lydmønstre inkl. impulsstøj, som efter råstofmyndighedens vurdering er væsentlige ved omgivende beboelser og øvrige typer opholdsrum. Råstofmyndigheden vil tage udgangspunkt i gældende vejledninger og retningslinjer ved vurderingen af, om der er tale om væsentlige gener.

Ved tilladelsens ikrafttrædelse gælder således følgende vejledende krav vedr. lavfrekvent støj og infralyd samt vibrationer (vægtet accelerationsniveau):

Anvendelse	Tidspunkt	Lavfrekvent støj (A-vægtet niveau: 10 – 160 Hz)	Infralyd (G-vægtet lydniveau)
Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.	18.00 – 07.00	20 dB	85 dB
	07.00 – 18.00	25 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Alle tidspunkter	30 dB	85 dB
Øvrige rum i virksomheder	Alle tidspunkter	35 dB	90 dB
Anvendelse			Vægtet accelerationsniveau L_{aw}
Boligområder (inkl. byzone) (hele døgnet) Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder - byzone eller landzone) samt jf. støjvejledningen boliger i det åbne land fra 18.00 – 07.00 Børneinstitutioner og lignende			75 dB
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde (centerområder – byzone eller landzone) samt. Jf. støjvejledningen og boliger i det åbne land (07.00 – 18.00) Kontorer, undervisningslokaler og lignende			80 dB
Erhvervsbebyggelse			85 dB

13. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal indvinder for egen regning lade udføre målinger og beregninger og dokumentere at de vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og/eller vibrationer er overholdte. Målinger og beregninger skal udføres af akkrediteret laboratorium efter de gældende/gængse målemetoder og jf. de gældende støjvejledninger.
14. Virksomhedens drift må ikke give anledning til andre typer støjgener, som efter råstofmyndighedens vurdering er væsentlige ved omgivende beboelser. Såfremt der er væsentlige gener eller de vejledende støjgrænser ikke overholdes, skal der træffes foranstaltninger til at nedsætte støjgener (f.eks. ved at forsyne båndtransportørens returløb med gummibeklædning, indkapsle maskindele eller montere gummisold, afskærme støjkilder med støjskærme eller ved at placere volde mod de nærliggende beboelser), således at væsentlige gener undgås og vejledende støjgrænseværdier overholdes.

15. Driften må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomheden. Der skal træffes de fornødne foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg mv. (f.eks. i form af vanding af lagerbunker, gravefronter og vanding samt renholdelse af interne veje).


3.3 Adgangsforhold og afstande

16. Adgang til råstofgraven skal være via råstofgraven på nabomatriklen, 5x Kirkeby By, Sdr. Omme og dennes overkørselstilladelse. Det er ikke tilladt at anvende andre adgangsveje.


Vilkår efter råstofloven

Graveafstande og begrænsninger

17. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra grusvejen der løber langs projektområdets nordvestlige afgrænsning. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på anlæg 1:2, jf. følgende figur:



18. Der må af hensyn til påvirkningen af nabomatrikler og private veje ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn med mindre andet er aftalt med lodsejer(ne) og godkendt skriftligt af Region Syddanmark. Der må efter de 3 meter ikke graves under et skråningsanlæg på normalt 1:1,5.
19. Hvis der graves stejlere end vilkår 17 og 18 skal de 3 meter fra skel tillægges 1 x gravedybden, jf. figuren herunder:



Figur, der viser princip for gravning stejlere end vilkår 19.

20. Tilladt gravedybde er til forekomstens bund af sand, grus og sten under forudsætning af at skråningsanlæg overholdes.
21. Gravningen må ikke give risiko for nedskridning.

3.4 Forebyggelse af forurening, håndtering af affald, vandindvinding mv.

Vilkår efter råstofloven

22. Muld- og evt. overjordsdepoter skal placeres indenfor det ansøgte projektareal og således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer.
23. Den, der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner og eventuelle brændstoftanke, og for at gravearbejdet ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området.
24. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske i henhold til gældende miljøregler.

Tankning og spild

25. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp.
26. Tankning og vask, samt olieskift mv. på kørende materiel skal foregå uden for det åbne indvindingsareal og skal foregå så spild undgås ligesom service og reparation også skal foregå udenfor det åbne indvindingsareal.

27. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere *stationære anlæg* kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.

28. Mindre olie- og kemikaliespild skal opsamles straks. Større, akut forurening skal anmeldes til kommunen (ring 112).

Opbevaring og oplag

29. Tanke, beholdere og tankanlæg (med olieprodukter, benzin og lignende) skal opfylde gældende miljøregler dvs. bl.a. olietankbekendtgørelsen og skal opbevares forsvarligt uden for det åbne indvindingsareal i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer.

Affald og tilførsel af materialer

30. Bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende affaldsregulativ for Billund Kommune.

31. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven.

32. Der må ikke tilføres fremmede råstoffer til sammenblanding med gravens råstoffer uden forudgående skriftlig accept fra Region Syddanmark.

Vilkår efter vandforsyningsloven

Billund Kommune har meddelt tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejl på følgende vilkår:

33. Tilladelsen kan kun udnyttes, hvis der opnås tilladelse til råstofindvinding.

34. Grundvandssænkningen må kun ske som følge af råstofindvinding under grundvandsspejl.

35. Den årlige råstofindvinding under vandspejlet må maksimalt være 2.000 m³.

36. Tilladelsen er gældende i samme periode som råstofindvindingstilladelsen.

Vilkår efter skovloven

Miljøstyrelsen har givet en dispensation efter skovloven til udvidelse af grusgraven i Svollibjerg Plantage på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.

37. Der udlægges 150 % erstatningsskov, svarende til i alt 7,05 ha, såfremt projektet gennemføres fuldt ud som ansøgt.
38. Grusgravningen må ikke påbegyndes på arealet, før Miljøstyrelsen har godkendt arealet til erstatningsskov.
39. Hvis erstatningsskoven er et nyt skovrejsningsareal, skal Miljøstyrelsen godkende en tilplantningsplan for arealet.
40. Der skal stilles sikkerhed for etablering af erstatningsskoven, hvis der er tale om et areal, der skal nyplantes. Sikkerheden skal stilles som en anfordringsgaranti. Den skal stilles til Miljøstyrelsen. Sikkerhedsstillelsen skal være på 30.000 kr. pr. ha tilplantet areal, svarende til 211.500 kr. for 7,05 ha.
41. Der er mulighed for at op til 10 % af erstatningsskoven kan udlægges som åbne naturarealer. For sådanne arealer vil der ikke skulle stilles sikkerhed.
42. Der skal fremsendes et kort, der viser den planlagte retablering for hele grusgraven. Af kortet skal det fremgå, hvor de i alt 5,5 ha retablering med skov, som Miljøstyrelsen tidligere har stillet vilkår om, skal placeres. Kortet skal godkendes af Miljøstyrelsen inden grusgraven udvides.
43. Det aktive grusgravningsareal inkl. endnu ikke retableret grusgravsareal må ikke overstige 20 ha. Det vil sige at der skal retableres løbende i grusgraven.

3.5 Efterbehandling m.m.

Vilkår efter råstofloven

44. Efter endt gravning skal der efterbehandles til naturområde med søer, bakker og skrænter efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. bilag 3. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes skriftligt af Region Syddanmark.
45. Billund Kommune har i samarbejde med Mogens Brandt samt Brian og Allan fra Sønder Omme Handels- og transportselskab udarbejdet en reetableringsplan. Herunder ses de væsentligste punkter:
 - a. Erstatningsvandhul 1 på ca. 1.600 kvadratmeter
 - b. Erstatningsvandhul 2 på mindst 2.000 kvadratmeter
 - c. Sø på ca. 2,7 ha
 - d. I den nordlige del af søen etableres 1.000 kvadratmeter lavvandet område 0,2-1,0 m dybde
 - e. Der etableres to paddeskjul af delvist nedgravede træstød nær de to erstatningssøer.
 - f. Der etableres to lodrette skrænter et nordvendt og et sydvendt.

- g. Søbreddens længde skal gøres så lang som mulig, så den bugter sig med mange næs og vige.
 - h. I søens vindfølsomme sider kan der udlægges sten for at undgå erosion af kanterne.
 - i. Der udlægges en mindst 20 meter bred dyrkningsfri bræmme omkring den efterbehandlede grave-sø for at sikre vand- og naturkvaliteten i søen. Bræmmen regnes fra søens højeste vandstand. Bræmmen må fremover ikke jordbehandles, dyrkes, gødes eller sprøjtes, men skal henligge som et naturareal.
 - j. Eventuelle øer må ikke dannes ved opfyldning med opgravet materiale, men kan etableres ved at lade mindre partier stå u-afgravede.
 - k. Der må af hensyn til søens naturværdi ikke udsættes ænder, fisk, eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen.
46. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til råstofgravens drift er praktisk muligt.
47. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlings udførelse kan afklares.
48. Projektarealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, da det kan virke skæmmende.
49. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens § 11, stk. 1 indtræder efterbehandlingsforpligtigelsen omgående.
50. Efterbehandlingen skal være afsluttet inden tilladelsen udløber.
51. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt under som efter gravningens afslutning forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet.
52. Der må ikke gødskes eller anvendes pesticider på projektarealet.
53. Der skal jf. dispensation i bilag 7:
- a. etableres to søer inden 10 år fra den 27.06.2017
 - b. Der må ikke pålægges muld nærmere end 20 meter fra vandhullernes kronekant
 - c. Dybden på den mindste sø må maksimalt være 1,5 meter
 - d. Dybden på den største sø må maksimalt være 2 meter
 - e. Lodsejer eller indvinder skal rette henvendelse til Billund Kommune når søerne er etableret
54. Der skal stilles en økonomisk sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen; se nærmere i afsnit 5. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på

grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark.

4 GENERELLE BESTEMMELSER

Følgende gælder i øvrigt efter råstofloven og efter andre love og bestemmelser:

Tilsyn

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med at vilkår meddelt i medfør af råstofloven overholdes jf. råstoflovens § 31, stk. 1. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 31, stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

Tinglysning af efterbehandlingsvilkår

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Syddanmark vilkårene for efterbehandling på ejendommen.

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af råstoflovens § 10, stk. 6 med Region Syddanmark som påtaleberettiget.

Indvinder skal efter loven betale tinglysningsgebyret. Når tinglysningen er sket, sender regionen en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste vilkår med undtagelse af vilkår 51 og 52 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet.

Arkæologi

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Sydvestjyske Museer. Danefæ og danekræ tilhører staten. Danefæ skal afleveres til Sydvestjyske Museer og danekræ til et af statens naturhistoriske museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.

Råstofafgift

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. affalds- og råstofafgiftsloven.

Underretning ved konkurs, overdragelse af rettigheder mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette Region Syddanmark.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Syddanmark, vedlagt en af den nye indvinder underskrevet erklæring, der fastslår, at man er bekendt med alle tilladelser, vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at man overtager alle forpligtigelser.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indvinder, og Region Syddanmark kan kræve en ny grave-/efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Syddanmark om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i råstofgraven, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske via den digitale løsning, som regionen udsender årlig information om til alle indvindere. Region Syddanmark videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

Indberetning til GEUS

Resultater af evt. udførte råstofboringer, prøveboringer i jorden samt geofysiske undersøgelser mv. skal indberettes til GEUS inden tre måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1.

Tilførsel af jord

Tilførsel af såvel forurenede som u-forurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens § 52. Der kan søges dispensation.

Forsyningsledninger

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger om ledningsføringer på arealet i Ledningsejerregisteret (LER).

5 SIKKERHEDSSTILLELSE

Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS skal stille en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune på kr. 625.000 kr. indeks 108,84 af 1. kvartal 2019.

Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en efterbehandlingspris af natur inkl. søer på 125.000 kr. pr (åbent) hektar. Det vurderes at pris pr. ha er passende, da et forholdsvis stort søareal, som ikke er så omkostningstungt, opvejes af arbejdet på de bakker og skrænter der skal etableres, som må forventes at fordyre et reetableringsprojekt pga. jordflytning til bakker.

Der skal fremsendes en sikkerhedsstillelse til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug.

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af, at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 5 ha og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende.

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives.

Der ønskes sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti uden udløbsdato fra indvinders pengeinstitut.

6 ANSØGNINGSPROCESSEN

Afsnit 6.1 beskriver forløbet omkring myndighedshøringen og de indkomne høringssvar samt regionens bemærkninger til disse. Under afsnit 6.3 beskrives forløbet omkring partshøringen, de indkomne høringssvar og regionens bemærkninger til disse.

6.1 Myndighedshøring

Ansøgningsmaterialet har i perioden 21. december 2018 til 31. januar 2019 været sendt i myndighedshøring jf. råstoflovens § 8 med henblik på samordning med andre myndigheder for at klarlægge, om en råstof-tilladelse på arealet kræver øvrige tilladelser, dispensationer og lignende. Materialet har været sendt til følgende myndigheder:

- Billund Kommune
- Miljøstyrelsen
- Sydvestjyske museer

Der indkom følgende høringssvar:

Hvem	Bemærkninger	Region Syddanmarks bemærkninger
Sydvestjyske museer	Efter at have snakket med Brian fra Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS, kan jeg konstatere at området mindst tre gange i forbindelse med nyplantninger har været dybdepløjet og grubbet, på hvilken baggrund jeg vil vurdere at der ikke findes noget af antikvarisk interesse på arealet.	
Billund Kommune	Kommunen har kommentar til reetableringsplanen, grundvandssænkning samt vejen der går igennem området, hvor offentligheden må færdes. Vejen Billund Kommune vil udarbejde en udtalelse vedrørende lukning af den offentlige vej. Grundvandssænkning Billund Kommune skal meddele en tilladelse til grundvandssænkning og der skal derfor ansøges om tilladelse til grundvandssænkning hos Billund Kommune. Reetableringsplanen Billund Kommune ønsker at det også fremadrettet er muligt at færdes f.eks. ved at gå rundt om søerne. I forhold til reetableringsplanen er der to erstatningssøer som er stedfæstet i en dispensation. Erstatningssøerne er lagt mod syd i en tidligere reetableringsplan, hvor graveområdet var meget mindre. Billund Kommune ønsker at få flyttet søerne op i nordenden så beliggenheden bliver bedre for padderne. Det er dog vigtigt at erstatningssøerne stadig lever op til den afgivne dispensation vedrørende de andre vilkår som er stillet. Det vil desuden være hensigtsmæssigt at etablere lavvandet zoner i den store sø især i nordenden, da det er naturligt at søer har lavvandet partier især her på egnen. Lavvandet partier vil bevirke et mere varieret dyre og planteliv. Billund Kommune finder det ikke hensigtsmæssigt at den ene skrænt er nordvendt SK 2. Billund Kommune har samlet erfaring som tyder på at nordvendte skrænter ikke er gode	Tilladelse er indhentet Der er blevet udarbejdet en reetableringsplan i råstofindvindingstilladelsen i samarbejde mellem Billund Kommune, lodsejer og ansøger. Denne skulle imødekomme Billund Kommunes bemærkninger.

	som ynglelokaliteter for fugle. Det samme er i høj grad gældende for krybdyr og insekter. Hvis det er for biologien at man vælge at lave en skrænt skal den således ligge mere eller mindre syd vendt. Mineraljord er fantastisk for naturen, her kan komme mange fine og sjældne arter især hvis det er eksponeret fra syd, det er derfor ikke hensigtsmæssigt at ligge jord midt i et grusgravningsområde. Det er bedst at begrænse det så meget som muligt og ligge mineraljord ovenpå ca. 0,5-1 meters tykkelse.	
--	--	--

6.2 Miljøvurderingsloven

Screeningsafgørelsen

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder at Region Syddanmark har foretaget en screening af projektet efter kapitel 8 i miljøvurderingsloven.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Region Syddanmarks screeningsafgørelse inkl. vurdering fremgår af bilag 4.

Screeningsafgørelsen har været i høring ved berørte parter i perioden 5. marts 2019 til den 2. april 2019. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Afgørelsen om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVM-redegørelse) er meddelt den 15. april 2019 i henhold til miljøvurderingslovens § 21, stk. 1. Klagefristen udløb den 13. maj 2019.

Råstofindvindingstilladelsen med de stillede vilkår sikrer, at der ikke er nogen væsentlig miljøpåvirkning forbundet med indvindingen.

6.3 Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1. I forbindelse med partshøringen har Region Syddanmarks udkast til tilladelse samtidigt været i høring hos Billund Kommune om fastsættelse af vilkår om efterbehandling i medfør af råstoflovens § 10a.

Der er følgende myndigheder og parter i denne sag:

Navn	Grund til partsstatus	Berørt ejendoms adresse	Kontaktadresse
Billund Kommune	Berørt myndighed		kommunen@billund.dk og mano@Billund.dk
Mogens Reindorff Brandt og Karin M R Brandt Mathiasen	Ejere	1n Juellingshlom Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune	
Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS			
Miljøstyrelsen			mst@mst.dk og alh@mst.dk
Sydvestjyske museer			museum@sydvestjyskemuseer.dk

Høringen er sendt til myndigheder og parter. Høringen forløb i perioden 9. oktober 2019 til 6. november 2019 og der indkom følgende høringssvar:

Ejendommens adresse	Bemærkninger	Region Syddanmarks bemærkninger
Billund Kommune	Grundvandssænkning: - Side 10, vilkår 35, står der: " <i>Den årlige råstofindvinding under vandspejlet maksimalt må maksimalt være 20.000 m³</i> ". Der er 2 maksimalt i sætningen og i forhold til tilladelsen og ansøgningen til grundvandssænkning er der et nul for meget på mængden – det skal være 2000 m ³ .	Der er tale om en tastefejl. Hvilket rettes til.
Billund Kommune vedr. efterbehandling (§ 10a)	Følgende bemærkninger: Tænker at det vil være en god ide at få de lovbestemte vilkårene i tilladelsen angående etablering af de to vandhuller (Dispensation fra 27.06.2017) ind i selve efterbehandling afsnit 3.5 Der er dog visse af vilkårene i dispensation som allerede er i råstoftilladelsen og dem har jeg selvfølgelig ikke nævnt herunder:	Bilag om dispensation til nedlæggelse af sø på nabomatrikel vedlægges som bilag 7 og vilkår 53 tilføjes med de vilkår fra dispensationen der nævnes her.

	- Der skal etableres to søer inden 10 år fra den 27.06.2017 - Der må ikke pålægges muld nærmere end 20 meter fra vandhullernes kronekant - Dybden på den mindste sø må maksimalt være 1,5 meter - Dybden på den største sø må maksimalt være 2 meter - Lodsejer skal rette henvendelse til Billund Kommune når søerne er etableret Billund Kommune har i samarbejde med Mogens Brandt samt Brian og Allan fra Sønder Omme Handels- og transportselskab udarbejdet en reetableringsplan. Herunder ses de væsentligste punkter: - Erstatningsvandhul 1 på ca. 1.600 kvadratmeter - Erstatningsvandhul 2 på mindst 2.000 kvadratmeter - Sø på ca. 2,7 ha - I den nordlige del af søen etableres 1.000 kvadratmeter lavvandet område 0,2-1,0 m dybde - Der etableres to paddeskjul af delvist nedgravede træstød nær de to erstatningssøer. - Der etableres to lodrette skrænter et nordvendt og et sydvendt. Øvrige kommentar: - Tilladelsen kan ikke gives uden dispensation, den burde ligges ved som bilag, eller indskrives som foreslået. - Det ser ud til at der ikke er sat vilkår om muldpålægning ved søen, normalt er der en bræmme på 15 til 20 meter hvor der ikke må lægges muld på fra højeste vandstand. Dette er for sikre en næringsfattig sø og tænker at det er et standart vilkår. - Man kunne overveje at skærer bilag 3 ned til det som blev aftalt og ikke en del af processen.	Regionen er enig i at de væsentligste punkter vedr. efterbehandlingen fra bilag 3 arbejdes ind i vilkår 45. Kommentarerne er imødekommet ved at vedlægge bilag 7, og ændringer i vilkår 45 og 53. Bilag 3 beskriver ændringer i forhold til tidligere efterbehandlingsplan, hvorfor begge er vedlagt i samme bilag.
--	--	--

Ændringen i vilkår 35, om indvindingsmængden under grundvandsspejl vurderes ubetænkelig, da der flere steder i udkastet inkl. i bilag fremgår, at det er 2.000 m³ der gælder.

Ændringerne i forbindelse med efterbehandlingsvilkårene har allerede været beskrevet i bilagene omhandlende efterbehandlingen i det oprindelige udkast. Tilføjjelsen af bilag 7 og vilkår 53, som drejer sig om vilkår i forbindelse med nedlæggelse af en sø på nabomatriklen fra en tidligere råstofsag, har allerede dannet grundlag for efterbehandlingsplanen beskrevet i bilag 3.

Alle ændringerne vurderes at være ubetænkelige og drejer sig kun om præciseringer.

Bemærkningerne fra Billund Kommune er imødekommet, undtaget nedskæring af bilag 3. Lodsejer og ansøger er pr. telefon blevet hørt angående ændringerne.

7 REGIONENS VURDERING AF SAGEN

7.1 Lovgrundlag

En råstoftilladelse skal jf. råstoflovens § 10, stk. 1 indeholde vilkår om virksomhedens drift og om efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden.

Tilladelsen kan jf. råstoflovens § 10, stk. 2 indeholde vilkår om at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål. Jf. råstoflovens § 10, stk. 3 kan regionsrådet fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i lovens § 3.

7.2 Gennemgang af hensyn og vurderinger

Habitatbekendtgørelsen

Før der meddeles tilladelse efter råstofloven, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Der kan endvidere ikke meddeles tilladelse efter råstofloven, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Vurdering efter § 6 i habitatbekendtgørelsen (Natura 2000-områder):

Det nærmeste Natura 2000-område findes ca. 8 km nordvest for projektarealet. Det drejer sig om Borris Hede.

Grundet aktivitetens karakter og afstanden til Natura 2000-området vurderes råstofindvinding ikke at forårsage en påvirkning af området.

Region Syddanmark vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt og at der derfor ikke skal udarbejdes en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området.

Vurdering efter § 10 i habitatbekendtgørelsen (bilag IV-arter):

Der er efter opslag i Danmarks Miljøportal ikke konstateret forekomster af dyre- eller plantearter inden for graveområdet, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Regionen vurderer derfor, at projektet med disse vilkår ikke vil skabe forringede levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering af forholdet til habitatbekendtgørelsen:

Det er Region Syddanmarks vurdering, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Det ansøgte vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte vil endvidere efter Region Syddanmarks vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV og ikke ødelægge plantearter, som er optaget i bilaget.

Regionens vurdering af projektet i forhold til råstofplanen

Det ansøgte indvindingsområde ligger inden for graveområde Svollibjerg. Der er i Råstofplan 2016 ingen konkrete forudsætninger for dette projektareal i udlægget af graveområdet.

Regionen vurderer, at indvindingen og den planlagte efterbehandling ikke er i strid med råstofplanen.

Det ansøgte projekt vurderes derfor at være i overensstemmelse med råstofplanens retningslinjer og forudsætninger for området.

Regionens vurdering i forhold til kommune- og lokalplan

Det ansøgte område er ikke omfattet af kommune- eller lokalplan. Regionen vurderer derfor, at området ikke er belagt med kommunale planrestriktioner, der hindrer råstofgravning.

Øvrige myndigheders afgørelser og forudsætninger

Miljøstyrelsen har givet en dispensation efter skovloven til udvidelse af grusgraven i Svollibjerg Plantage på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.

Region Syddanmark har indarbejdet disse krav i vilkårene 37 til 43. I vilkår 39 er et krav om Miljøstyrelsens godkendelse af areal til erstatningsskov inden råstofindvinding kan påbegyndes. Denne godkendelse er givet i bilag 6.

Regionens vurdering af projektet i forhold til grundvandsforhold

Det ansøgte areal ligger delvist inden for nitratfølsomme indvindingsområder og område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste vandindvindingsboringer ligger 400 m mod nordvest. Det er to vandboringer, som henholdsvis er til have- og markvanding. Regionen har meddelt tilladelsen på baggrund af vilkår til sikring af grundvandet efter at indvindingen er afsluttet og efterbehandlet.

Det drejer sig om vilkår 52, som er stillet for at sikre, at sprøjtemidler og gødning ikke påvirker de sårbare grundvandsområder.

Desuden har Region Syddanmark stillet vilkår for opbevaring af brændstof, tankning, affaldshåndtering samt håndtering af evt. oliespild, og vurderer dermed at risikoen for forurening af grundvandet er minimal. Der gælder et generelt forbud om, at der ikke må tilføres jord til aktive eller ikke-aktive råstofgrave, jf. § 52 i jordforureningsloven.

Vilkår 52 om pesticider og gødskning er stillet jf. retningslinjerne i råstofplanen og tinglyses på ejendommen, og Region Syddanmark vurderer, at indvindingen af råstoffer, når de stillede vilkår overholdes, ikke vil påvirke grundvandet negativt hverken kvantitativt eller kvalitativt.

Regionens vurdering i forhold til naturbeskyttelse og landskab

§ 3-områder:

Det ansøgte areal grænser mod øst op til et område med en beskyttet sø. Søen er opstået ved den råstofindvinding der pågår i området. Den pågældende sø er efterbehandlet. I det ansøgte område skal der også efterbehandles til et søområde.

Vilkårene 33 til 36 sikrer beskyttelsen af den beskyttede sø ved at begrænse grundvandssænkningen ved en maksimal råstofindvinding under grundvandsspejl på 2.000 m³ pr. år.

Regionen vurderer, at de stillede vilkår er tilstrækkelige foranstaltninger i forhold til naturbeskyttelse.

Ifølge Per Smeds landskabskort og jordartskort ligger projektarealet på en bakke i et område med smeltevandssand. Arealet er helt omgivet af skov, hvilket betyder at råstofindvindingen ikke vil være synlig med mindre man er i selve projektarealet.

Regionens vurdering af de miljømæssige forhold

Støj:

Ved fastsættelse af vilkår for støj i råstofgrave, er der praksis for at henhøre beboelser i landområder tæt ved råstofgrave til områdetype 3 - *Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder* i Miljøstyrelsens støjvejledning. De fastsatte støjvilkår fremgår af afsnittet om driftsvilkår.

Projektet er omgivet af skov. Der er ingen umiddelbare naboboliger, hvorfor støjgener herfra vurderes at være minimale.

Det vurderes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes med de fastsatte vilkår om aktiviteter og støjdæmpning bortset fra i kortere perioder igennem anlægsfasen, hvorfor der særskilt er stillet vilkår om dette. Det vurderes, at der ikke er behov for at begrænse tidsrum eller sætte højere grænseværdier.

Regionen vurderer samlet, at der er truffet tilstrækkelige vilkår til at sikre, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.

Støv:

Regionen har fastsat vilkår til nedbringelse af evt. støvgener. Regionen vurderer, at de stillede vilkår vedrørende støv er tilstrækkelige til at sikre, at råstofindvindingen ikke medfører støvgener hos naboer omkring det ansøgte graveområde. Derudover kan virksomhedens drift opretholdes indenfor projektarealet uden væsentligt bebyrdende tiltag.

Trafikbelastning:

Adgangen til råstofgraven vil ske gennem eksisterende råstofgrav ad den vejadgang der hører til denne. Det er Billund Kommune, der som vejmyndighed vurderer de trafikale forhold.

I miljøscreeningen vurderes det, at den ændrede trafikbelastning ikke vil give væsentlige gener for nærmeste omboende. Dette skyldes at den samlede trafik til og fra råstofgraven ikke ændres, da tilladelsen giver mulighed for indvinding i nyt areal, men at den samlede tilladte indvindingsmængde for hele råstofgraven ikke ændres.

Kulturarv og andre beskyttelser

Omkring projektarealet forefindes enkelte gravhøje. Nærmeste høj ligger 100 meter nordøst herfor. Projektarealet er placeret således at det ikke går ind over højenes beskyttelseslinjer, og vurderes derfor ikke at påvirke dem.

Sydvestjyske Museer har vurderet at der i projektarealet, blandt andet på grund af flere dybdepløjninger, ikke findes noget af antikvarisk interesse på arealet.

Regionen vurderer, at indvindingen ikke vil påvirke forhold af arkæologisk art.

Regionens vurdering af grave- og efterbehandlingsplanen

Formålet med grave- og efterbehandlingsplanen er, at naboer og andre i området berøres mindst muligt, og at det åbne gravefelts påvirkning af fx den landskabelige oplevelse under indvindingen begrænses mest muligt. Derudover er det formålet at få en optimal og hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen.

Via graveplanen og efterbehandlingsplanen vil regionen sikre, at det åbne gravefelt begrænses mest muligt såvel arealmæssigt som tidsmæssigt. Derudover vil regionen med sine almindelige tilsyn med indvindingen være opmærksom på, om graveplanen følges, eller om der er behov for justeringer.

Grave- og efterbehandlingsplanerne er vedlagt henholdsvis som bilag 2 og 3. Af planerne fremgår det at indvindingen i eksisterende råstofgrav fortsætter mod vest ind i det ansøgte projektareal som vist i bilag 2.

Efterbehandlingsplanerne er en udbygning af det område der bliver efterbehandlet i den eksisterende råstofgrav. Som det kan ses i bilag 3, bliver arealet efterbehandlet til natur med søer og bakker med skrænter. Efterbehandlingsplanen i bilagene består af to dokumenter, et oprindeligt med en fuld beskrivelse af efterbehandlingen, efterfulgt af et tillæg som ændrer på sø og bakkeplaceringer, uden at hovedtrækkene i planen ændres. Der ses også en forskel i efterbehandlingsplanen for den eksisterende råstofgrav og den som er udarbejdet til den ansøgte tilladelse. Dette skyldes at tillægget også omfatter ændringer i sø- og bakkeplaceringer for den eksisterende tilladelse. Det vurderes umiddelbart at denne ændring ikke er i strid med hovedtrækkene i efterbehandlingsplanen for tilladelse af 4. januar 2018. De tre søer bliver ikke enkeltvis større end 2,7 ha.

Efterbehandlingsplanerne er udarbejdet i samarbejde mellem lodsejer, ansøger og Billund Kommune.

Planerne har jf. råstoflovens § 10a været i høring hos Billund Kommune, som har bemærket at:

” Tænker at det vil være en god ide at få de lovbestemte vilkårene i tilladelsen angående etablering af de to vandhuller (Dispensation fra 27.06.2017) ind i selve efterbehandling afsnit 3.5 Der er dog visse af vilkårene i dispensation som allerede er i råstofftilladelsen og dem har jeg selvfølgelig ikke nævnt herunder:

- Der skal etableres to søer inden 10 år fra den 27.06.2017
- Der må ikke pålægges muld nærmere end 20 meter fra vandhullernes kronekant
- Dybden på den mindste sø må maksimalt være 1,5 meter
- Dybden på den største sø må maksimalt være 2 meter
- Lodsejer skal rette henvendelse til Billund Kommune når søerne er etableret

Billund Kommune har i samarbejde med Mogens Brandt samt Brian og Allan fra Sønder Omme Handels- og transportselskab udarbejdet en reetableringsplan. Herunder ses de væsentligste punkter:

- Erstatningsvandhul 1 på ca. 1.600 kvadratmeter
- Erstatningsvandhul 2 på mindst 2.000 kvadratmeter
- Sø på ca. 2,7 ha

- I den nordlige del af søen etableres 1.000 kvadratmeter lavvandet område 0,2-1,0 m dybde
- Der etableres to paddeskjul af delvist nedgravede træstød nær de to erstatningssøer.
- Der etableres to lodrette skrænter et nordvendt og et sydvendt.

Øvrige kommentar:

- Tilladelsen kan ikke gives uden dispensation, den burde ligges ved som bilag, eller indskrives som foreslået.
- Det ser ud til at der ikke er sat vilkår om muldpålægning ved søen, normalt er der en bræmme på 15 til 20 meter hvor der ikke må lægges muld på fra højeste vandstand. Dette er for sikre en næringsfattig sø og tænker at det er et standart vilkår.
- Man kunne overveje at skærer bilag 3 ned til det som blev aftalt og ikke en del af processen.

”.

Regionen har foretaget en hensynsafvejning efter råstofloven og stillet de relevante vilkår, der sikrer, at efterbehandlingen varetager de interesser, der skal tages i henhold til råstoflovens § 3. Vilkårene er stillet jf. lovens § 10, stk. 1 nr. 1.

Vilkår 51 om gennemgravning af skel:

Dette vilkår er stillet for at sikre, at hele forekomsten udnyttes, og at der ikke efterlades en vold mellem ejendommene, idet dette vil være en markant, landskabelig forandring. Vilkåret tinglyses på ejendommene.

Regionens samlede vurdering

Region Syddanmark vurderer samlet, at det ansøgte under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i tilladelsen kan gennemføres uden væsentlige gener eller miljømæssige konsekvenser for mennesker, natur og omgivelserne. Regionen vurderer endvidere, at indvindingen ikke er i strid med de planmæssige interesser, der gælder for området.

På den baggrund vurderer Region Syddanmark, at der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding.

8 KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

8.1 Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse om tilladelse til råstofindvinding inkl. vurdering efter habitatbekendtgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#), hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 7. januar 2020 kl. 23.59.

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette jf. råstoflovens § 43 ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen.

8.2 Underretning om afgørelsen

De nedenfor nævnte er orienteret særskilt om afgørelsen.

Parter og myndigheder

Lodsejere af 1n og 1bm Juellingsholm Hgd. og 5x Kirkeby By, Sdr. Omme i Billund Kommune.
Sdr. Omme Handels- og Transportselskab ApS
Billund Kommune, kommunen@billund.dk og mano@Billund.dk
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk og alh@mst.dk
Sydvestjyske Museer, museum@sydvestjyskemuseer.dk
SKAT, myndighed@skat.dk

Foreninger (klageberettigede)

nbu_jyl@botaniskforening.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, billund@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening (lokal), pesus@esenet.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Friluftsrådet lokalkreds, trekantomraadet@friluftsradet.dk

Med venlig hilsen



Anette Kure Hansen


Faglig teamleder Råstoftilladelser

9 BILAG

Følgende bilag er vedlagt tilladelsen:

1. Oversigtskort
2. Graveplan
3. Efterbehandlingsplan
4. Screeningsafgørelse inkl. VVM-skema
5. Tilladelse til grundvandssænkning
6. Dispensation efter skovloven
7. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø

Bilag 1 Oversigtskort




Bilag 2 Graveplan

1:2000 Kortbilag til råstofansøgning 2018 - Svollibjerg

 Felt er tilladelse givet i 2017

 Felt er det ny ansøgnings område

→ pile indikere grave retning



Bilag 3 Efterbehandlingsplan

22. oktober 2018

Til: Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle
Miljø og Råstoffer
Att.: Jens Vejrup

Samlet reetableringsplan for indvindingsområde i Svollibjerg Plantage

Amphi Consult (Per Klit Christensen) har sammen med ejeren, Mogens Reindorff Brandt, foretaget besigtigelse af det område, der ønskes inddraget til råstofindvinding.

Undertegnede Per Klit Christensen har efter drøftelse og aftale med ejeren Mogens Reindorff Brandt samt Allan Jørgensen og Brian Jørgensen fra Sønder Omme Handels- og Transportselskab, udarbejdet nedenstående notat vedrørende plan for reetablering. Reetableringsplanen er en samlet plan for det nye indvindingsområde (Figur 1) og for området umiddelbart øst for, hvor der i 2017 er ansøgt om indvinding i og udarbejdet en tilhørende reetableringsplan for (Figur 2). Nærværende, nye reetableringsplan (Figur 3 og 4), træder i stedet for og afløser reetableringsplanen fra 2017 (Figur 2).

Der er ikke udført egentlig registrering eller monitoring af biologiske forhold i forbindelse med udarbejdelse af reetableringsplanen, da det på baggrund af besigtigelsen af området, ikke vurderes at være relevant.

Det nye indvindingsområde henligger overvejende som yngre nåletræsplantage med et begrænset indslag af løvtræer, forholdsvis unge træer under opvækst. Plantageområdet, som ønskes inddraget til råstofindvinding, har begrænset værdi og interesse i forhold til sjældne og særlige arter, herunder for padder og krybdyr.

Det vurderes umiddelbart, at råstofindvindingen og den efterfølgende reetablering som beskrevet i nærværende plan, vil bidrage til en mere varieret flora og fauna i området, herunder for særlige og sjældne arter. Der er blandt andet i den ældre og nu reetablerede del af råstofgraven i Svollibjerg Plantage, registreret stor hornugle.

✓ **Amphi Consult**
v/ Per Klit Christensen
Vistelhøjvej 5
DK-6933 Kibæk
Tel: 20 32 21 73
per.klit@mail.tele.dk

□ **Amphi Consult**
v/ Lars Briggs
Forskerparken 10
DK-5230 Odense M
Tel: 63 15 71 43
Fax: 65 93 23 09
Mobil: 40 38 78 59
lb@amphi.dk

□ **Amphi Consult**
v/ Lars Chr. Adrados
Årup Byvej 44
DK-7752 Snedsted
Tel: 38875843
Fax: 38875841
Mob: 22482664
lca@amphi.dk




Grundkort: Styrelsen for dataforsyning og effektivisering©
Figur 1: Nyt råstofindvindingsområde i Svollibjerg Plantage, del af matrikel 1n, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme.



Grundkort: Styrelsen for dataforsyning og effektivisering©

Figur 2: Oversigtskort for reetableringsplan udarbejdet i 2017 for det område, hvor der i 2017 er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i Svollibjerg Plantage.




Grundkort: Styrelsen for dataforsyning og effektivisering©

Figur 3: Ny og samlet plan for reetablering for såvel det nye indvindingsområde og det område, der indgik i ansøgning og retableringsplan i 2017 i Svollibjerg Plantage, del af matrikel 1n, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme.

Søerne 1 og 2 anlægges i overensstemmelse med dispensation af 27. juni 2017 fra Billund Kommune som erstatningssøer for en nu nedlagt sø. De to søer er identiske med sø C og D på figur 2.

Sø 3 etableres med en størrelse på indtil ca. 27.000 m².

Der anlægges to stejle skrænter/skåningsprofiler Sk1 (sydvendt) og Sk 2 (nordvendt). H1 anlægges som en forhøjning af overskudsmaterialer (muld) i niveau med det nuværende terræn i den sydlige ende, med fald i nordlig retning. H2 anlægges med overskudsmaterialer (muld) ud mod eksisterende terræn, hvor der bliver en meget skrånende til jævnt skrånende profil ned mod bunden af råstofgraven. Der bliver en afstand på mindst 15 m mellem det tilbagelagte muld i H1 og H2 til søen.



Grundkort: Styrelsen for dataforsyning og effektivisering©

Figur 4: Ny og samlet plan for reetablering for såvel det nye indvindingsområde og det område, der indgik i ansøgning og reetableringsplan i 2017 i Svollibjerg Plantage, del af matrikel 1n, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme.

Søerne 1 og 2 anlægges i overensstemmelse med dispensation af 27. juni 2017 fra Billund Kommune som erstatningssøer for en nu nedlagt sø. De to søer er identiske med sø C og D på figur 2.

Sø 3 etableres med en størrelse på indtil ca. 27.000 m².

Der anlægges to stejle skrænter/skåningsprofiler Sk1 (sydvendt) og Sk 2 (nordvendt). H1 anlægges som en forhøjning af overskudsmaterialer (muld) i niveau med det nuværende terræn i den sydlige ende, med fald i nordlig retning. H2 anlægges med overskudsmaterialer (muld) ud mod eksisterende terræn, hvor der bliver en meget skrånende til jævnt skrånende profil ned mod bunden af råstofgraven. Der bliver en afstand på mindst 15 m mellem det tilbagelagte muld i H1 og H2 til søen.

Reetableringsplan

Søer

Der udgraves og anlægges 2 søer som erstatningssøer for en eksisterende naturbeskyttet sø, der nu er nedlagt. Det samlede areal af de 2 nye erstatningssøer bliver mindst 3.600 m² fordelt på hhv. ca. 1.600 m² (Sø 1) og mindst 2.000 m² (Sø 2) i den sydlige del indvindingsområdet, i overensstemmelse med reetableringsplanen fra 2017 og dispensation af 27. juni 2017 fra Billund Kommune (Billund Kommune journal nr.: 01.00.00 G01 Sags.nr: 17/6701, Dok.nr: 5, Ks. Nr. P 9.4.1.4 V. 11.3)

Der anlægges derudover i forbindelse med den fortsatte råstofindvinding en blivende sø (sø 3, figur 3 og 4) med et areal på indtil ca. ca. 2,7 ha. I den nordligste del skabes et større lavvandet område. Medens råstofindvindingen pågår, kan hele søarealet fremstå som én sammenhængende sø, men i forbindelse med reetableringen, udformes der 3 indbyrdes adskilte søer.

Der udlægges ikke muld i råstofindvindingsområdet omkring søerne i forbindelse med reetableringen. Der placeres kun muld i områderne H1 og H2. Der bliver en afstand på mindst 15 m mellem søen (ved maksimal vandstand) og tilbagelagt muld i områderne H1 og H2.

Skrænter

Der planlægges etableret 2 blivende stejle skrænter, heraf 1 sydvendt skrænt S1. Den anden skrænt S2 bliver nordvendt. De 2 skrænter ønskes bevaret som sådanne efter endt råstofindvinding af hensyn til den biologiske mangfoldig. Den sydvendte stejle, sandede skrænt og profil vil fremstå som et egnet ynglested for krybdyr og fugle som stor hornugle, biæder og digesvale. Skrænterne S1 og S2 ønskes derfor i forbindelse med reetableringen bevaret som stejle skrænter anlæg 1:1 uden muldudlægning.

Den sydvendte skræntprofiler S1 får en længde på ca. 125 m og den nordvendte skrænt S2 får en længde på ca. 240 m.

Forhøjninger

Der anlægges ved afrømning af overjord midlertidige depoter. I forbindelse med efterbehandlingen anlægges en høj, H1, som efterfølgende tilplantes. Resten af overjorden indbygges i forbindelse med reetableringen i delområdet H2 som et skråningsanlæg fra eksisterende terræn til bunden af råstofgraven med halv stejle til skrå kanter, som efterfølgende tilplantes med træer og buske. Arealet af H1 bliver indtil ca. 5.000 m² og H2 indtil ca. 9.000 m².

Der planlægges ikke udlægning af muld andre steder end i områderne H1 og H2 i indvindingsområdet i forbindelse med reetableringen, fordi der generelt ønskes skabt lysåbne arealer i det udgravede område. Der gentilpantes kun i områderne H1 og H2.

Det vurderes, at der efter endt råstofindvinding med de anførte planer for efterbehandling vil blive skabt grundlag for større biologisk mangfoldighed end det er tilfældet i den eksisterende plantage, der inddrages til råstofindvinding.

Med venlig hilsen

Per Klit Christensen, agronom
Amphi Consult v/ Per Klit Christensen
Vistelhøjvej 5, Skarrild
6933 Kibæk
Tlf. 20 32 21 73, per.klit@mail.tele.dk

Kopi til Mogens R. Brandt: mogens.r.brandt@gmail.com
Sønder Omme Handels- og transportselskab: s.o.h.t.@mail.dk.

20. marts 2019

Til: Region Syddanmark
Damhaven 12, 7100 Vejle
Miljø og Råstoffer
Att.: Michael Hjort Andersen, MHA@rsyd.dk

Tillæg til reetableringsplan for indvindingsområde i Svollibjerg Plantage

Ændret placering og udformning af søer.

Efter drøftelse med Billund Kommune er det aftalt, at erstatningssøerne sø 1 og sø 2 placeres nord for den store sø 3 jf. figur 1 og 2 i nærværende skrivelse. Bortset fra den ændrede placering, udformes erstatningssøerne i øvrigt i overensstemmelse med nedennævnte dispensation.

Søerne:


Der udgraves og anlægges 2 søer som erstatningssøer for en eksisterende naturbeskyttet sø, der nu er nedlagt. Det samlede areal af de 2 nye erstatningssøer bliver mindst 3.600 m² fordelt på hhv. ca. 1.600 m² (Sø 1) og mindst 2.000 m² (Sø 2) i overensstemmelse med reetableringsplanen fra 2017 og dispensation af 27. juni 2017 fra Billund Kommune (Billund Kommune journal nr.: 01.00.00 G01 Sags.nr: 17/6701, Dok.nr: 5, Ks. Nr. P 9.4.1.4 V. 11.3)

Der anlægges derudover i forbindelse med den fortsatte råstofindvinding en blivende sø (sø 3, figur 3 og 4) med et areal på indtil ca. 2,7 ha. I den nordligste del af sø 3 skabes et lavvandet område med en varierende dybde på ca. 0,2-1,0 m med et samlet areal på ca. 1.000 m². Desuden etableres 2 paddeskjul af delvist nedgravede træstød nær de to erstatningssøer.

Medens råstofindvindingen pågår, kan hele sø-arealet fremstå som én sammenhængende sø, men i forbindelse med reetableringen, udformes der 3 indbyrdes adskilte søer som anført på kortbilagene, figur 1 og 2 i nærværende skrivelse.



Figur 1: Placering og udformning af søer i forbindelse med reetablering af råstofindvindingsområde i Svollibjerg Plantage. Baggrundskort: © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



Figur 2: Placering og udformning af søer i forbindelse med reetablering af råstofindvindingsområde i Svollibjerg Plantage. Baggrundskort: © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Med venlig hilsen

Per Klit Christensen, agronom
Amphi Consult v/ Per Klit Christensen
Vistelhøjvej 5, Skarrild
6933 Kibæk
Tlf. 20 32 21 73, per.klit@mail.tele.dk

Kopi til Mogens R. Brandt: mogens.r.brandt@gmail.com
Sønder Omme Handels- og transportselskab: s.o.h.t.@mail.dk.
Mads Navntoft Olsen, MANO@Billund.dk

Bilag 4 VVM-screening

Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS
Skolegaden 18
7200 Grindsted

CVR-NR: 28661002

Miljø og Råstoffer
Kontaktperson:
Michael Hjort Andersen
E-mail: mha@rsyd.dk
Direkte tlf.: 29201970
Den 15. april 2019
Journalnr.: 18/52968

Afgørelse om at ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Region Syddanmark har den 22. oktober 2018 modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.

Afgørelse

Det ansøgte projekt optræder på lovens bilag 2, pkt. 2a og pkt. 13a. Region Syddanmark har derfor gennemført en screening af det ansøgte projekt, jf. § 21. Screeningen er gennemført med henvisning til de i lovens bilag 6 relevante kriterier. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag.

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 16. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom.

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹.

Begrundelse for afgørelsen

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier jf. miljøvurderingslovens bilag 6 under overskrifterne:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

¹Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

1. Projektets karakteristika:

Projektet omfatter råstofindvinding af sand, grus og sten.

Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10-årig periode på en del af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd, Sdr. Omme i Billund Kommune. Det nye projektareal udgør 5,7 ha. Ansøger har i forvejen tilladelse til råstofindvinding på arealer umiddelbart øst for det ansøgte område. Råstofindvindingen på det ansøgte areal vil sammen med den eksisterende tilladelse i praksis foregå som én samlet råstofgrav. Efter tilladelse på det ansøgte areal, vil det samlede areal for råstofgraven blive 14,7 ha.

Der ansøges om en årlig indvinding af 80.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf det forventes at de 2.000 m³ vil være under grundvandsspejl. Der er planlagt en gravedybde på ca. 20 meter under terræn. Projektarealet efterbehandles til natur med søer og bakker.

2. Projektets placering:

Projektet er placeret ca. 1,5 km nord for Sdr. Omme i et fredskovsområde nær enkelte beskyttede søer. Der vil blive købt vederlagsskov som skal erstatte den fjernede skov. Projektarealet ligger umiddelbart vest for eksisterende råstofgrav som drives af samme virksomhed som søger om tilladelse til råstofindvinding på det nye areal. Der vil blive stillet vilkår som skal sikre at søerne ikke påvirkes, samtidig med at der er planer om at anlægge flere søer i det nye område. Det er placeret i OSD og delvist i NFI. Projektarealet er en del af et udlagt graveområde jf. råstofplan 2016.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:

Det vurderes ikke at tilstedeværelsen af den aktive råstofgrav sammen med det ansøgte vil være en væsentlig kumulativ påvirkning af miljøet, da det samlede graveareal i området vil blive på 14,7 ha, og at det, med henblik på aktiviteten i området, vil blive drevet som én råstofgrav og dermed ikke indeholde flere sorteringsanlæg og gravemaskiner, som der ville ved to separate råstofgrave. Det samme gør sig gældende med hensyn til trafikbelastningen.

Råstofindvindingen sker i et fredskovsområde i et isoleret område uden ret mange naboer. Aktiviteten vurderes ikke at medføre væsentligt påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna. Projektet medfører varige ændringer af landskabet.

Det er vurderet, at de vejledende støjgrænser kan overholdes uden etablering af støjvolde, og trafikpåvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da der ikke er naboer langs veje inden man kører på en hovedvej.

Der vurderes ikke at være kumulation med andre aktiviteter omkring det ansøgte areal.

Påvirkningerne er ikke væsentlige, hverken enkeltvis eller samlet.

På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at råstofindvindingen ikke medfører nogen væsentlige påvirkninger af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Partshøring

Region Syddanmark har foretaget en partshøring i medfør af forvaltningslovens² § 19, stk. 1. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag.

Høringen forløb i perioden 5. marts 2019 til 2. april 2019 og har været sendt i høring til følgende:

Sdr Omme Handels- & Transportselskab ApS
Mogens Brandt, Lodsejer
Karin Mathiasen, Lodsejer
Billund Kommune
Miljøstyrelsen

Der er ikke modtaget høringssvar.

Klagevejledning

Region Syddanmarks afgørelse efter miljøvurderingsloven kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er: Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes elektronisk via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#), hvor man logger ind med f.eks. NEM-ID.

Klagen videresendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

For behandling af klagen skal der betales et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 13. maj 2019 kl. 23.59.

Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

² Bekendtgørelse af forvaltningsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændringer.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse.

Øvrigt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede - gerne med henvisning til journal nr. 18/52968



Med venlig hilsen

Michael Hjort Andersen
Geolog

Kopiliste

Ejer	Matr.nr.	Ejerlav
Lodsejere	1n	Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme
Øvrige:		E-mail
Billund Kommune		kommunen@billund.dk og mano@Billund.dk
Sydvestjyske Museer		museum@sydvestjyskemuseer.dk
Sdr Omme Handels- & Transportselskab ApS		s.o.h.t@mail.dk
Miljøstyrelsen		mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening		dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening		dof@dof.dk
Friluftsrådet		fr@friluftsradet.dk

Bilag 1 - Oversigtskort



Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Nedenstående skema omfatter kriterier jf. bilag 6 til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Oplysningerne i skemaet er baseret på oplysninger fra ansøger om projektets karakteristika mm. i råstofansøgning af 29. december 2017, supplerende materiale af 6. juli 2018 og 5. november 2018 samt anmeldelse efter miljøvurderingsloven af 29. december 2017 og 6. juli 2018. Endvidere er statslig, regional og kommunal planlægning samt oplysninger indkommet ved høring af Vejle Kommune og VejleMuseerne inddraget. Tilgængelige oplysninger om projektområdet fra relevante registre og geografiske informationssystemer så som Danmarks Miljøportal, PlansystemDK og MiljøGIS er inddraget i vurderingerne.

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Projektet omfatter råstofindvinding af sand, grus og sten. Der er ansøgt om tilladelse til råstofindvinding i en 10-årig periode på en del af matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd, Sdr. Omme i Billund Kommune. Det nye projektareal udgør 5,7 ha. Ansøger har i forvejen tilladelse til råstofindvinding på arealer umiddelbart øst for det ansøgte område. Råstofindvindingen på det ansøgte areal vil sammen med den eksisterende tilladelse i praksis foregå som en samlet råstofgrav. Efter tilladelse på det ansøgte areal, vil det samlede areal for råstofgraven blive 14,7 ha. Det ansøgte areal ligger omtrent 1,5 km. nord for Sdr. Omme by. Arealet er udlagt som graveområde for sand, grus og sten i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Der ansøges om en årlig indvinding af 80.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf det forventes at de 2.000 m³ vil være under grundvandsspejl. Der er planlagt en gravedybde på ca. 20 meter under terræn. Projektarealet efterbehandles til natur med søer og bakker.
Bygherre – navn, adresse, mail og telefonnummer	Sdr. Omme Handels og Transportselskab ApS. Skolegaden 18, 7200 Grindsted. Tlf: 75341455 / 40345655.
Bygherres kontaktperson, mail og telefonnummer	Brian Jørgensen, Mail: s.o.h.t@mail.dk , tlf: 75341455 / 40345655.
Projektets placering og arealbehov i ha	Matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune. Det ansøgte projektareal er 5,7 ha.

Oversigtskort



Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen

Der ansøges om indvinding af 80.000 m³ sand, grus og sten årligt. Der er ikke behov for tilkørsel af råstoffer i anlægsfasen eller driftsfasen.

Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen

Der er ikke behov for vand.

Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen

Jf. ansøgningen bliver der ikke produceret ekstra affald i forbindelse med udvidelsen.

Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der foretages ikke opsamling og/eller bortledning af vand fra det ansøgte areal. Der etableres samletank til opsamling af spildevand.			
Kriterium	Ja	Bør under-søges	Nej	Bemærkninger
Er der andre ejere end bygherre?	x			Arealet ejes af Mogens Brandt og Karin Mathiasen.
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)	x			Umiddelbart øst for det ansøgte projektareal ligger en aktiv råstofgrav. Den eksisterende råstofgrav udgør omkring 9 ha. Det vurderes ikke at tilstedeværelsen af den aktive råstofgrav sammen med det ansøgte vil være en væsentlig kumulativ påvirkning af miljøet, da det samlede grave-areal i området vil blive på 14,7 ha, og at det, med henblik på aktiviteten i området, vil blive drevet som én råstofgrav og dermed ikke indeholde flere sorteringsanlæg og gravemaskiner, som der ville ved to separate råstofgrave. Det samme gør sig gældende ved trafikbelastningen.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			x	Nej.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			x	Bortskaffelse af affald sker ved afhentning.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			x	Der opstilles et transportabelt tørsorteringsanlæg og derudover anvendes 1 gravemaskine og en gummiged i råstofgraven. Der stilles vilkår om støjgrænser i tilladelsen. Projektarealet ligger ganske isoleret i forhold til anden bebyggelse og det forventes derfor, at støjvilkår kan overholdes ved de nærmeste ejendomme.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			x	Kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorterer vil lokalt give vibrationer. Der er dog tale om en <i>meget lokal</i> påvirkning, da køretøjer i grusgraven kører på "underlag hvor vibrationer kun udbredes lokalt. Ved at placere anlæg hensigtsmæssigt, vurderes anlægget ikke at give anledning til vibrationsgener.
Vil anlægget give anledning til støvgener?			x	Råstofindvinding og transport af råstoffer er en kilde til støvemission, der kan have stor midlertidig indflydelse på den lokale luftkvalitet. Graden af støvemission vil variere fra dag til dag og være afhængig af aktivitetsniveauet, de specifikke aktiviteter, jordtypen samt de meteorologiske forhold (nedbør, vindretning og -hastighed). Specielt vil der i perioder med tørt vejr og megen vind være størst risiko for at kunne påføre naboer støvgener.

				Der stilles vilkår i råstoftilladelsen om afværgeforanstaltninger i form af vanding af lagerstakke, køreveje mm. når støven vurderes at kunne genere, hvorfor støvgener ikke forventes at være en væsentlig miljøgene.
Vil anlægget give anledning til lugtgener?			x	Råstofgravning medfører ikke lugtgener.
Vil anlægget give anledning til lysgener?			x	Erfaringen fra andre indvindingsområder er, at de eventuelle lysgener, der kan forekomme, ikke vil skabe problemer, grundet gravens placering under terræn i det åbne land samt hensyntagen ved opstilling af lyskilder. Der er desuden ingen naboer tæt nok på til at kunne blive generet af lys fra grusgraven.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			x	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der vil som følge af driften af råstofgraven være en mindre risiko for oliespild og andre uheld fra maskiner og anlæg. Risikoen vurderes at være tilsvarende som for landbrugsdrift. I en tilladelse sættes vilkår til opbevaring af brændstof på fast underlag, og at der foreligger en godkendt procedure for håndtering af forurening ved uheld og spild med brændstof og lignende.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			x	Drift af maskiner og lastbiler giver anledning til luftforurening, der kan påvirke mennesker ved udledning af NOx og partikler. Emissioner fra råstofindvindingen vil hurtigt spredes og opblandes med ren luft, da området er åbent og placeret i det åbne land. Det vurderes, at råstofindvindingen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af luftkvaliteten.
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			x	Råstofgravning i sig selv udgør ikke en større risiko for forurening af grundvandet end ved området anvendes til skovbrug. Der vil blive stillet vilkår for håndtering af brændstof mm., således risikoen for forurening minimeres. Det ansøgte graveområde er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvist indenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Det ansøgte projektareal ligger omkring 400 meter vest for vandindvindingsopland til Sdr. Omme Vandværk. Der er etableret søer i forbindelse med indvinding af råstoffer i området. Forurening af disse forventes ganske minimal, da man ikke håndterer brændstof og olie tæt på søerne. Der kan i råstoftilladelsen blive stillet krav om forbud mod anvendelse af gødningsstoffer og pesticider på gravearealet eller dele heraf efter endt gravning, jf. Råstofplan 2016's retningslinje 6.5.1. Vilkåret vil i så fald blive tinglyst på ejendommen.

				Nærmeste vandboringer ligger ca. 400 m nordvest for det ansøgte areal. Det drejer sig om to private boringer, med formål henholdsvis til have- og mark-vanding. Umiddelbar vurdering ud fra potentialekort viser at strømmingen fra projektarealet er væk fra boringerne. På baggrund af ovennævnte vurderes der ikke at være risiko for vandforurening, hverken af grundvand eller overfladevand.
--	--	--	--	--

Projektets placering

Kriterium	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	x			Arealet er i dag fredskov. Denne anvendelse ændres til natur med sø.
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			x	Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området.
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			x	Området er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2016, og råstofgravning inden for råstofgraveområdet vil ikke give anledning til ændringer i kommuneplanen da der ikke planer for dette område.
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			x	Projektet vil ikke medføre ændring af naboarealernes anvendelse.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			x	Området er udlagt som råstofgraveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Når råstofferne er indvundet, kan de ikke indvindes igen.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			x	Råstofgravningen vil hverken i driftsfasen eller efter endt råstofgravning være en hindring for anvendelse af områdets grundvand. Hvis der stilles vilkår om forbud mod anvendelse af gødning og sprøjtemidler på de sårbare NFI-områder, vil råstofgravningen kunne medføre øget beskyttelse af grundvandsressourcen i området.

Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			x	Der ligger enkelte naturbeskyttede søer tæt på området. 2 mod øst og 1 mod vest. Søerne mod øst er blevet til ved råstofgravning. Da der indvindes råstoffer under grundvandsspejlet, kan der være en påvirkning af de vandafhængige søer i nærområdet omkring gravearealet. Erfaringer fra andre råstofgrave viser, at grundvandssænkninger ved indvinding under grundvandsspejl giver anledning til vandspejlssænkninger på cm-niveau, hvilket dermed er mindre end de naturlige årstidsvariationer. Indvinding under grundvandsspejlet kræver en vandindvindingstilladelse, og her kan f.eks. stilles vilkår om, at der holdes en given afstand til naturtyperne for at mindske påvirkningen. På den baggrund vurderes der ikke at være risiko for væsentlig påvirkning af søerne.
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			x	Det ansøgte areal ligger ikke indenfor kystnærhedszonen
Forudsætter projektet rydning af skov?	x			Ja, der skal ryddes skov på hovedparten af projektarealet. Der vil blive købt vederlagsskov.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			x	Der er ingen planer for reservater eller naturparker. Råstofgravning og efterbehandlede råstofgrave er ikke en hindring for etablering af reservater eller naturparker. Arealet efterbehandles til natur.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			x	Det ansøgte graveareal ligger ikke i Vadehavsområdet.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			x	Udover de førnævnte naturbeskyttede søer, ligger projektarealet tæt på flere beskyttede gravhøje og et par beskyttede diger. Det vurderes at med de rette afstandsvilkår, vil indvindingen af råstoffer ikke påvirke de fredede og beskyttede områder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			x	Nærmeste Natura 2000-område findes ca. 8 km. vest for projektarealet. Det drejer sig om Borris Hede. Projektet vurderes ikke at påvirke denne.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			x	Det forventes ikke, at der findes beskyttede arter efter bilag IV på arealet, da regionen ikke er bekendt med en tilstedeværelse og Billund Kommune heller ikke har bemærket det.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			x	Det forventes ikke, at der findes rødlistearter på arealet, da regionen ikke er bekendt med en tilstedeværelse og Billund Kommune heller ikke har bemærket det.

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			x	Regionen har ingen registreringer af at fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			x	Regionen har ingen registreringer af at fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			x	Regionen har ingen registreringer af at fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			x	Projektarealet er placeret ganske isoleret, omkredset af skov og langt til nærmeste bolig. Derfor vurderes projektet ikke at ville påvirke boligområder.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x	Nærmeste by, Sdr. Omme, ligger godt 1,5 km mod syd. Projektet placeres ikke i et tætbeholdt område.
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			x	Regionen er ikke bekendt med historiske landskabstræk.
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			x	Området er ikke udpeget som område med kulturel bevaringsværdi eller værdifuldt kulturmiljø i kommuneplanen.
Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			x	Fra Sydvestjyskemuseer: "Efter at have snakket med Brian fra Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS, kan jeg konstatere at området mindst tre gange i forbindelse med nyplantninger har været dybdepløjet og grubbet, på hvilken baggrund jeg vil vurdere at der ikke findes noget af antikvarisk interesse på arealet." Der ligger 3 gravhøje nær projektarealet. Den nærmeste mod nord ca. 110 m fra projektarealet. Man har i ansøgningen valgt at indlægge en respekt-afstand til de fredede gravhøje.
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?			x	Der er ikke beskrevet særlige, æstetiske landskabstræk i området.
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			x	Ifølge Per Smed og jordartskort ligger projektarealet på en bakke i et område med smeltevandssand. Råstofindvindingen vil ikke påvirke de geologiske landskabstræk.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Det ansøgte areal udgør 5,9 ha og området forventes påvirket i driftsfasen fra både grusindvinding og fra trafik til og fra råstofgraven. Adgangsvejen er dog placeret således at man ikke påvirker naboer før man kører på en hovedvej. Der vil også være en længerevarende påvirkning af landskabet, som ændrer karakter for bestandigt. Denne påvirkning er lokal.			
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Det ansøgte areal ligger meget isoleret. Den eneste nabo der kunne tænkes påvirket af projektet ligger lidt over 200 m vest for projektarealet, adskilt af et stykke skov. Omfanget af personer der forventes berørt, er under 5, hvis der i det hele taget er nogen der bliver berørt.			
Kriterium	Ja	Bør under-søges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			x	En lille del af projektarealet er NFI. Råstofindvindingen er ikke specielt forurenende i sig selv, men man fjerner muligvis noget af det beskyttende lag over grundvandet. Der vil kunne blive stillet vilkår om ikke efterfølgende at anvende gødning og sprøjtemidler i dette område.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			x	De identificerede miljøpåvirkninger vurderes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet. Der vil være miljøpåvirkninger i form af støj og tung trafik, som kan forekomme væsentlige for enkeltpersoner i nær-området, men ikke væsentlige set i forhold til det omgivende miljø som sådan.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			x	Da de enkelte påvirkninger ikke enkeltvis er væsentlige og at de er af forskellig karakter, vurderes de ikke samlet at være væsentlige.
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			x	Kommunegrænsen ligger ca. 3 km. fra projektarealet. Det vil ikke få betydning for nabokommunen.
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			x	Ikke relevant
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			x	Den samlede miljøpåvirkning af det konkrete projekt medfører udelukkende velkendte påvirkninger, som er almindelige for denne type projekter, og som kan forudses og beskrives. De afledte effekter er derfor velkendte.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	x			Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer samt transport heraf må forventes at ske med stor sandsynlighed.

Er påvirkningen af miljøet varig?	x			Den landskabelig påvirkning vil være varig og er irreversibel, hvorimod påvirkningen mht. til trafik, støj og støv ikke vil være varig.
Er påvirkningen af miljøet hyppig?	x			Transporten af råstoffer vil være i den periode, der foretages indvinding på arealet. Påvirkningen er således ikke varig men hyppig i indvindingsperioden. Der forventes ikke en forøgelse af trafik i forhold til det nuværende. Det er stadig den samme samlede årlige indvindingsmængde (80.000 m ³) for hele råstofgraven man søger om, bare fordelt på et større område.
Er påvirkningen af miljøet irreversibel?	x			Den landskabelige påvirkning vil være varig og irreversibel.
Er der andre kumulative forhold?			x	Jf. beskrivelsen af eventuelle kumulative forhold på side 3.
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?			x	Ved at stille vilkår omkring ikke at anvende gødning og sprøjtemidler efter endt indvinding. Ellers er indvirkningerne i forvejen meget begrænsede.

Konklusion

Kriterium	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		x	Råstofindvindingen sker i et fredskovsområde i et isoleret område uden ret mange naboer. Aktiviteten vurderes ikke at medføre væsentligt påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna. Projektet medfører varige ændringer af landskabet. Det er vurderet, at de vejledende støjgrænser kan overholdes uden etablering af støjvolde, og trafikpåvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da der ikke er naboer langs veje inden man kører på en hovedvej. Der vurderes ikke at være kumulation med andre aktiviteter omkring det ansøgte areal. Påvirkningerne er ikke væsentlige, hverken enkeltvis eller samlet. På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at råstofindvindingen ikke medfører nogen væsentlige påvirkninger af miljøet, og at derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Dato: 5. marts 2019

Sagsbehandler: Michael Hjort Andersen

Bilag 5 Tilladelse til grundvandssænkning

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps
Skolegyden 18
7200 Grindsted



Billund
kommune

Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejlet

Billund Kommune meddeler hermed Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følger opgravning af råstoffer under grundvandsspejlet. Tilladelsen meddeles i henhold til Vandforsyningslovens §26.

Projektbeskrivelse

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps søger tilladelse til årligt at opgrave op til 80.000 m³ råstoffer (sand, grus og sten) på matr. nr. 1n, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme.

Det oplyses at ca. 2.000 m³ opgraves under grundvandsspejlet, hvilket fører til en sænkning af vandspejlskoten svarende til en årlig bortledning af op til 1.333 m³ grundvand.

Nedenfor ses kort med graveområde (rød skravering) samt nærmeste beskyttede natur.

Dato: 13-03-2019

Teknik og Stabe


Natur og Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Journalnr.:
19/3473

Sagsbehandler:
Line Marie Madsen

Tlf. 79727096
LMM @billund.dk



Mulige påvirkninger

Der er ingen indvindingsboringer indenfor 300 m af graveområdet.

Grundvandssænkningen vurderes ikke at udgøre en risiko for indvindingsmulighederne på borer længere væk, da sænkningstragten fra grundvandssænkningen er så lille, at den ikke kan beregnes i BEST.

Drikkevandsinteresser

Arealet med råstofindvinding er beliggende i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), men udenfor indvindingsopland til et alment vandværk. Råstofindvinding betragtes ikke som en aktivitet, der truer grundvandskvaliteten eller kvantiteten.

Grundvandssænkning

Grundvandssænkningen vil være omfattet af Vandforsyningslovens §26.

Den maksimale grundvandssænkning vil svare til en bortledning af grundvand i størrelsesordenen 0,04 l/s jævnt fordelt over året.

Vurdering og VVM

Grundvandssænkningen, som er en følge af bortgravning af råstoffer under grundvandsspejlet, vurderes kun at have ubetydelig indvirkning på grundvandsstanden i området.

Nærmeste forureningskilder:

Nærmeste kortlagte ejendomme er beliggende ca. 650 m syd for indvindingsområdet og vil ikke blive påvirket.

Vandløb:

Det nærmeste målsatte vandløb er Omme Å (Ident o10434 jf. MiljøGIS) som ligger ca. 2,6 km syd for grusgraven. I henhold til vandområdeplanerne må der ikke ske en forringelse af miljømålene i vandløbet.

Den økologiske tilstandsklasse for smådyr (DVFI) er høj, ukendt for fisk, ringe for makrofytter og ukendt for miljøfarlige forurenende stoffer. Den samlede økologiske tilstand for vandløbet er dermed ringe. Det vurderes ikke at grundvandssænkningen vil have en betydelig påvirkning på vandløbet eller målsætningen, da grundvandssænkningen er af meget begrænset omfang og vil ske mere end 1 km væk fra vandløbet.

Ifølge BEST er vandløbsoplandene omkring grundvandssænkningen påvirkede af indvindinger af grundvand. Grundvandssænkningen påvirker dog kun et enkelt opland med 0,01 l/s. Det vurderes ud fra dette, samt afstanden til de enkelte vandløb at grundvandssænkningen ikke vil have betydning for vandløbene i området.

Natur:

Boris Hede, der er beliggende ca. 8,6 km i nordvestlig retning fra råstofindvindingen er udlagt som Natura 2000 området og er nærmeste Natura 2000 område. Ingen Natura 2000 områder vil blive påvirket af grundvandssænkningen.

Der er i umiddelbar nærhed af grundvandssænkningen områder med §3 beskyttet natur. Nærmeste beskyttede natur ligger 50m væk og er en §3 sø.

¹BEST er et screeningsværktøj, til vurdering af påvirkning af vandressourcen.

Søen bliver ifølge BEST samlet set fra alle indvindinger påvirket med 2 cm sænkning. Søen får dog ingen påvirkning fra grundvandssænkningen i henhold til BEST.

Øvrige beskyttede naturtyper i området, bliver maksimalt påvirket med en sænkning på samlet 0,04 m. Det vurderes at dette ikke har en betydning for tilstanden af disse.

Grundvandsstanden i området vil desuden reetablere sig hurtigt, når der ikke længere er råstofindvinding på arealet.

På baggrund af ovenstående vurderinger og de stillede vilkår, vurderes det, at grundvandssænkningen ikke påvirker miljøet væsentligt.

Vilkår

På baggrund af ovenfor anførte oplysninger meddeler Billund Kommune i medfør af vandforsyningsloven §26 tilladelse til grundvandssænkning på følgende vilkår:

1. Tilladelsen kan kun udnyttes, hvis der opnås tilladelse til råstofindvinding på arealet.
2. Grundvandssænkningen må alene være en følge af råstofindvinding under vandspejlet.
3. Den årlige råstofindvinding under vandspejlet må ikke overstige 20.000 m³
4. Tilladelsen er gældende i samme periode som råstofindvindingstilladelsen.

Klagevejledning

Tilladelsen efter Vandforsyningsloven, samt afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt miljøvurderingsloven kan påklages.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klageberettigede fremgår af §80 i Vandforsyningsloven.

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort dvs. **senest 10.04 2019**.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat person og 1.800 kr. som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videregiver herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

¹BEST er et screeningsværktøj, til vurdering af påvirkning af vandressourcen.

Hvorvidt en klage har opsættende virkning fremgår af den aktuelle lovtekst.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder svarende til d. 13. september 2019, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at rette henvendelse til undertegnede på tlf. 7972 7096 eller mail Imm@billund.dk

Med venlig hilsen
Line Madsen
Miljøsagsbehandler

Kopi er sendt til:

Ejer: Karin M R Brandt Mathiasen og Mogens Reindorff Brandt.

Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk

Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk

Region Syddanmark; mynnord@rsyd.dk

Sdr. Omme handels- og transportselskab Aps.; s.o.h.t@mail.dk

Region Syd Danmark, att. Michael Hjort Andersen; MHA@rsyd.dk

Bilag 6 Dispensation efter skovloven



Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle

Att. Michael Hjort Andersen mha@rsyd.dk

Østjylland
MST-521-03538
Ref. ALH
Den 27. august 2019

**Dispensation efter skovloven til udvidelse af grusgrav i Svollibjerg Plt.
på matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune.**

Afgørelse

Miljøstyrelsen giver hermed dispensation efter skovloven til udvidelse af grusgravning i Svollibjerg Plantage på matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme, som ligger i Billund Kommune. Udvidelsen omfatter 4,7 ha fredskovspligtigt areal. Udvidelsen er vist med blå på nedenstående orthofoto.



Vilkår

1. Der udlægges 150 % erstatningsskov, svarende til i alt 7,05 ha, såfremt projektet gennemføres fuldt ud som ansøgt.
2. Grusgravningen må ikke påbegyndes på arealet, før Miljøstyrelsen har godkendt arealet til erstatningsskov.
3. Hvis erstatningsskoven er et nyt skovrejsningsareal, skal Miljøstyrelsen godkende en tilplantningsplan for arealet.
4. Der skal stilles sikkerhed for etablering af erstatningsskoven, hvis der er tale om et areal, der skal nyplantes. Sikkerheden skal stilles som en anfordringsgaranti. Den skal stiles til Miljøstyrelsen. Sikkerhedsstillelsen skal være på 30.000 kr pr. ha tilplantet areal, svarende til 211.500 kr for 7,05 ha.
5. Der er mulighed for at op til 10 % af erstatningsskoven kan udlægges som åbne naturarealer. For sådanne arealer vil der ikke skulle stilles sikkerhed.
6. Der skal fremsendes et kort, der viser den planlagte retablering for hele grusgraven. Af kortet skal det fremgå, hvor de i alt 5,5 ha retablering med skov, som Miljøstyrelsen tidligere har stillet vilkår om, skal placeres. Kortet skal godkendes af Miljøstyrelsen inden grusgraven udvides.
7. Det aktive grusgravningsareal inkl. endnu ikke retableret grusgravsareal må ikke overstige 20 ha. Det vil sige at der skal retableres løbende i grusgraven.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1 og § 39 i skovloven (lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019) og § 1, 2 og 4 i bekendtgørelse om erstatningsskov og særlige regler vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer mv. (nr. 60 af 21. januar 2019).

Denne afgørelse gælder kun skovloven. Du skal derfor være opmærksom på, om der er planlægningsbestemmelser, fredninger, servitutter eller tilladelser efter anden lovgivning, som kan være nødvendig for gennemførelse af det ansøgte.

Hvis dispensationen medfører rydning af skov, skal rydningen meddeles til kommunen med henblik på en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM).

Dispensationen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter, at dispensationen er meddelt, jf. skovlovens § 42.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Fortidsminder

Hvis der under arbejdet træffes jordfaste fortidsminder, skal arbejdet straks standses, og anmeldes til det lokale arkæologiske museum.

Dette fremgår af museumslovens § 27. Der henvises yderligere til § 25 i samme lov, der fastslår, at den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, før igangsætning af arbejdet kan anmode vedkommende kulturhistoriske museum om at tage stilling til, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

Redegørelse for sagen

Svollibjerg Plantage er fredskovspligtig i sin helhed. Udvidelse af grusgravning i plantagen kræver derfor dispensation fra skovloven.

Svollibjerg Plantage er i Region Syddanmarks Råstofplan udpeget som graveområde for sand, grus og sten.

Den første dispensation fra skovloven til grusgravning i Svollibjerg Plantage er givet i 1994. I 2005, 2010, 2012 og 2017 er der givet dispensation fra skovloven til udvidelser af grusgraven. Nu er der igen søgt om en udvidelse. Med den nuværende ansøgning kommer grusgravsarealet op på omkring 27 ha.

Ved de tidligere dispensationer fra skovloven er der bl.a. stillet vilkår om, at i alt 5,5 ha af grusgraven skal retableres som skov. I 2005 stillede Miljøstyrelsen vilkår om 1,0 ha, i 2010 vilkår om 3,1 ha og i 2012 vilkår om 1,4 ha retablering med skov i grusgraven. Kun relativt små arealer er indtil videre retableret i grusgraven. Da retableringsplanen for grusgraven er ændret flere gange, mangler Miljøstyrelsen et kort, der viser den samlede plan for retablering af grusgraven, og dermed et overblik over, hvor de 5,5 ha med ny skov etableres. Miljøstyrelsen har derfor med denne afgørelse stillet vilkår om at ansøger skal fremsende en samlet retableringsplan for grusgraven.

Det fremgår af ansøgningen, at det nye grusgravareal på 4,7 ha ønskes retableret primært som søer og åbne naturarealer. De åbne naturarealer bliver til dels stejle skrænter. Denne retablering vurderer ansøger vil tilgodese stor hornugle (som allerede findes i grusgraven) samt forskellige krybdyr og padder.

Da de 4,7 ha primært ønskes retableret som søer og åbenaturarealer og ikke som skov, kan arealet ikke indgå i den krævede erstatningsskov.

Med den nye ansøgning er det samlede grusgravningsareal på ca. 27 ha. Kun 5,5 ha heraf vil blive retableret som skov. Miljøstyrelsen finder, at det åbne areal midt i plantagen herefter er blevet så stort, at styrelsen ikke er indstillet på at godkende, at kommende udvidelser af grusgraven også retableres som åben natur. For at bevare fredskoven som skov og bevare et godt skovklima, forventer Miljøstyrelsen derfor, at retablering af kommende grusgravudvidelser i plantagen skal ske med skov.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret arter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, i området.

Miljøstyrelsen vurderer, at der sandsynligvis findes flagermus i plantagen. Da arealet, der ryddes til grusgrav, er ung og mellemaldrende skov af primært nåletræer, vurderer styrelsen, at rydningen kun vil få begrænset indvirkning på eventuelle flagermus, da denne type skov ikke er det optimale for flagermus.

Natura 2000-område

Området er ikke udpeget til et Natura 2000-område, jævnfør habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Begrundelse for afgørelsen

Efter skovlovens § 11, stk. 1 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer, som ikke er nødvendig for skovdriften, eller anbringes affald. Efter § 38 kan der gives dispensation hertil, når særlige grunde taler for det.

Praksis for dispensation er meget restriktiv. I praksis gives kun dispensation, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

I et område, der i regionplanen er udpeget som regionalt graveområde, forudsættes det som udgangspunkt, at den samfundsmæssige afvejning af hensynet til at kunne udnytte eksisterende råstofforekomster over for hensynet til at bevare fredskoven er sket i forbindelse med fastlæggelsen af graveområderne.

Det pågældende areal er i regionplanen udlagt som regionalt graveområde.

Hverken planlægningsbestemmelser, fredninger eller servitutter er til hinder for gravningen.

På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives dispensation til det ansøgte på de ovennævnte vilkår.

Klagevejledning mv. jf. § 60 og §§ 62 – 64 i skovloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er givet af Miljøstyrelsen.

Følgende er klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen.
- Enhver, som i øvrigt har en individuel væsentlig interesse i sagen.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage sendes via Klageportalen ved at logge på www.borger.dk eller www.virk.dk med dit NemID og derefter anvende selvbetjeningsløsningen. Klagen vil indledende blive behandlet af Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen på Klageportalen. Ved indgivelse af klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget ”fritagelse for brug af Klageportalen”. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende

en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen videregiver herefter til anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen.

Du er velkommen til at ringe til Miljøstyrelsen på tlf. nr. 7254 4000, hvis du har spørgsmål til afgørelsen.

Med venlig hilsen

Anne Livbjerg Hansen
skovfoged

Kopi til:

- Svollibjerg Plantage I/S v. Mogens R. Brandt, CVR nr. 11 77 61 91
- Sdr. Omme Handels- og Transportselskab ApS, CVR nr. 28 66 10 02
- Skovdyrkerforeningen Vestjylland, att. Katrine Bang Hauberg
kbh@skovdyrkerne.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening Billund, billund@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, nbu_jyl@botaniskforening.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Billund, billund@dn.dk
- Friluftsrådet Trekantsområdet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk
- Lepidopterologisk Forening, graubaek@live.dk

Miljøstyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelse i henhold til skovloven på miljø- og fødevareministerens vegne, jævnfør § 27 i bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen (nr. 95 af 28. januar 2019).



Skovdyrkerne

Att. Katrine Bang Hauberg kbh@skovdyrkerne.dk

Østjylland

MST-521-03538


Ref. ALH

Den 4. oktober 2019

Reduktion af erstatningsskov for grusgravning i Svollibjerg Plantage, godkendelse af erstatningsskov i puljeskov og godkendelse af retableringsplan for skovplantning i grusgraven

Miljøstyrelsen (dengang Skov- og Naturstyrelsen) gav d. 26. februar 2010 tilladelse efter skovloven til udvidelse af grusgraven i Svollibjerg Plantage. Se vedhæftede kopi af afgørelsen. Tilladelsen omfattede ca. 7,5 ha, og blev bl.a. givet på vilkår af at der blev etableret 10,0 ha erstatningsskov, heraf 3,1 ha som retableret skov i grusgraven.

Du har oplyst, at grusgraver har opgivet at grave grus på den sydøstligste del af det areal, som skovlovstilladelsen fra 2010 omfatter. Arealet, der fortsat er skovbevokset, og som ikke vil blive udnyttet til grusgravning er på 3,1 ha. På den baggrund har du søgt om at få reduceret det krævede erstatningsskovaerial i grusgraven. Arealet har nr. 2a på nedenstående kort.



Michael Hjort Andersen fra Region Syddanmark har d. 2. oktober 2019 oplyst, at Regionens tilladelse til grusgravning på det pågældende areal er midlertidig og udløber d. 31. december 2019. Der er ikke søgt forlængelse af tilladelsen.


Da skovlovstilladelsen til grusgravning på de 3,1 ha i Svollibjerg Plantage ikke er udnyttet, og heller ikke vil blive udnyttet, har Miljøstyrelsen afgjort, at skovlovstilladelsen fra 2010 for dette areal nu er bortfaldet. Samtidigt reduceres kravet om erstatningsskov.

I skovlovsafgørelsen fra 2010 er der krævet 133 % erstatningsskov for arealet til grusgravning. Der er således krævet 4,1 ha erstatningsskov for de 3,1 ha fredskov, der alligevel ikke udnyttes til grusgravning.

Der er siden den første grusgravtilladelse fra 1994 flere gange givet skovlovstilladelse til grusgravning og udvidelse af grusgravning i Svollibjerg Plantage. Der er ligeledes stillet vilkår om erstatningsskov for grusgravningen flere gange. Den største del af erstatningsskoven er fundet andetsteds, en mindre del er planlagt som retablering af grusgraven med skov. Samlet er der for de hidtidige skovlovstilladelser stillet krav om erstatningsskov ved retablering med skov i grusgraven på 5,5 ha. Den ovenfor nævnte reduktion af erstatningsskovskravet betyder, at de 5,5 ha reduceres til 1,4 ha.

Du har i tidligere mails til Miljøstyrelsen søgt om godkendelse af, at det tilbageværende erstatningsskovkrav ved retablering med skov i grusgraven i stedet blev flyttet til erstatningsskov uden for Svollibjerg. Miljøstyrelsen godkender hermed at de 1,4 ha erstatningsskov findes uden for Svollibjerg Plantage.

Miljøstyrelsen godkender endvidere den reviderede retableringsplan vedr. tilplantning i Svollibjerg grusgrav, som du sendte til Miljøstyrelsen d. 11. september 2019, jf. nedenstående kort:



Du har søgt om godkendelse af at de ovennævnte 1,4 ha erstatningsskov samt 7,05 ha erstatningsskov fra skovlovstilladelse af 27. august 2019 om udvidelse af Svollibjerg grusgrav (j.nr. MST-521-03538) findes som nedskrivning af puljeskovsarealet på matr. nr. 1a og 11f Den vestlige Del, Idom (j.nr. MST-521-02343).

Miljøstyrelsen godkender hermed at erstatningsskoven udlægges som en del af puljeskoven. Puljeskovsarealet er herefter nedskrevet til 5,19 ha. Se nedenstående puljeregnskab.

Puljeskovsregnskab matr.nr. 1a og 11f Den Vestlige Del Idom. sag nr. MST-521-02343				Saldo
		sag		ha
Saldo 23. maj 2018		MST-521-02343		27,96
	21-06-2018	MST-521-02229	3,64	24,32
	22-06-2018	MST-521-01589	5,2	19,12
	27-02-2019	MST-521-02524	2,75	16,37
	11-04-2019	MST-521-01104	1,43	14,94
	29-07-2019	MST-521-03330	1,3	13,64
	04-10-2019	MST-521-03538	8,45	5,19

Miljøstyrelsens vilkår om erstatningsskov og tilplantningsplan i tilladelse til udvidelse af grusgravning i Svollibjerg Plantage af 27. august 2019 er herefter opfyldt.

Med venlig hilsen

Anne Livbjerg Hansen
skovfoged

Kopi til:
Region Syddanmark, att. Michel Hjort Andersen mha@rsyd.dk
Svollibjerg Plantage I/S v. Mogens R. Brandt, CVR nr. 11 77 61 91
Sdr. Omme Handels- og Transportselskab ApS, CVR nr. 28 66 10 02

Bilag 7 Dispensation til nedlæggelse af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag til nedlæggelse af sø.

Dato: 27-06-2017

Teknik & Økonomi

Natur og Friluftsliv
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Journalnr.: 01.00.00 G01

Sagsnr: 17/6701

Dok.nr.: 5

Ks. Nr. P 9.4.1.4 V. 11.3

Sagsbehandler:

Mads Navntoft Olsen

Tlf. 79 72 70 99

MANO@billund.dk

I har søgt om tilladelse til nedlæggelse af to søer på matr. nr. 5x, Kirkeby By, Sdr. Omme. Matriklen er tilknyttet ejendommen beliggende på Stakrogevej 46 nær Sdr. Omme. Søerne ligger i Svollbjerg plantage lige nord for Sdr. Omme. Søerne er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.

Lovhjemmel

Jf. naturbeskyttelseslovens¹ § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af naturbeskyttede arealer. Dog kan kommunen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 3.

Kommunens afgørelse

Billund Kommune giver hermed dispensation til nedlæggelse af en sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag på nedlæggelse af en sø.

Se kortbilag 1.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

- Den vestlige sø A skal lukkes i perioden 1/10 – 1/2 med mineral jord.
Se kortbilag 1
- Der skal etableres to søer med et samlet areal som den nedlagte sø inden 10 år fra dato se kort 1 for placering.
- Der må ikke pålægges muld nærmere end 20 m fra søernes kronekant.
- Dybden på den mindste sø må maksimalt være 1,5 meter, mens den største sø må have en dybde på maksimalt 2 meter.

¹ LBK nr. 121 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

- Området skal efter gravning være sammenhængende med det gamle graveområde mod syd og det eksisterende graveområde mod øst.
- Smalbladet kæruld skal flyttes til et egnet levested i grusgraven, kommunen hjælper med rådgivning.
- Søerne skal graves med en maksimal hældning på 1:5.
- Der må ikke beplantes eller sås nærmere end 20 meter fra søerne.
- Der må ikke udsættes planter eller dyr i eller i nærheden af søerne.
- Dispensationen tinglyses på lodsejers regning.
- Lodsejer skal rette henvendelse til kommunen når søerne er etableret.

Disse vilkår er stillet for at sikre dyre- og plantelivet i området.

Bemærk, at dispensationen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Begrundelse

Billund Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af følgende:

Oplysninger fra ansøger

Ansøger ønsker at forsætte grusgravning i Svolibjerg Plantage

Adskillelsen mellem det nye og gamle graveområde skal graves igennem fra den vestlige kant af §3-søen (A). Ved den tidligere gravning i området i og omkring søen sidst i 1990'erne, fandt man store mængder hvidt sand, "Ko-sand", men dette var der ikke afsætning for på daværende tidspunkt. I dag er der stor anvendelse for hvidt sand som "strøelse" i friluftsstalde. Den tekniske udvikling af gravemaskinerne vil i dag også medvirke til en rentabel genindvinding.

Derfor ansøges der om råstofgravetilladelse omfattende den eksisterende §3-sø (A) og som følge deraf, om dispensation til nedlæggelse af søen. Der anlægges til erstatning for §3-søen (A) i stedet 2 nye søer med et tilsvarende samlet areal, fordelt på 2 søer med et areal på henholdsvis ca. 1.600 m² (C) og et areal på ca. 2.000 m², som begge placeres i den sydlige del af det nye graveområde (figur 1), inden for en periode på 10 år. Søerne vil få flade til let skrånende, varierede kanter med anlæg 1:5- 1:10 og med maksimale dybder på mellem 2,5 m og 3 m.

Den lavvandede sø (B) ligger i vejen for den praktiske indvinding og midlertidige oplagring af råstoffer fra det nye område og derfor ønskes denne midlertidigt opfyldt, men genskabt efter en periode på indtil 10 år. Der påtænkes ikke anlagt erstatningssøer for denne sø. Den midlertidige opfyldning og senere reetablering vil stande den igangværende succession og dermed på den lange bane bidrage til opretholdelse af vandhuller med ingen eller kun ringe tilgroning i en længere periode end ellers.

Besigtigelse

Billund Kommune har besøgt arealet den 14 april og den 24. maj 2017. Formålet med besigtigelserne var, at vurdere floraen og naturtilstanden. Den vestlige sø er tilgroet med bredbladet og smalbladet dunhammer i kanten, hist og her er der registreret glanskapslet siv, liden siv, vejbred skeblad, næb star og almindelig sumpstrå. På den ene bred er der cirka 1 kvadratmeter med smalbladet kæruld. Søen er ligeledes besøgt den 11. april 2017 for undersøgelse af padder. Her blev den pågældende sø undersøgt samt den lille sø mod øst og den store sø mod nord. I den store sø og den vestlige sø blev der fundet en del frøæg fra brune frøer og desuden blev der fundet lille vandsalamander i den vestlige sø.

Den vestlige sø er etableret imellem 2006 og 2008.

Billund Kommune vurderer at søen er omfattet af naturbeskyttelsesloven da der er karakteristiske dyr og planter i søen. Region Syddanmark har udtalt at der er råstoffer som ikke er udnyttet i søen og vest for søen. Billund Kommune har undersøgt søen og har fundet en moderat til god naturkvalitet. Billund Kommune vurderer at lignende søer med samme naturkvalitet kan etableres andre steder og da der er råstofinteresser i søen meddeler Billund Kommune dispensation til fjernes af søen med vilkår om erstatningssøer. Billund Kommune vurderer at smalbladet kæruld kan flyttes med fordel da det ikke er sikkert at denne art vil komme i de nye søer.

Den østlige sø er etableret imellem 2011 og 2012. Sø har et sparsomt planteliv, men er klarvandet og har et alsidigt dyreliv. Igler er tilstede i hele søen mens andre dyr primært er tilstede hvor der er organisk materiale som blade. Her blev fundet fimreorme, døgnfluer, vårfluer og guldsmedelarver. Rørsump er begrænset til bredbladet dunhammer, almindelige sumpstrå, glanskapslet siv, mana-sødgræs og lysesiv. Der er ingen padder fundet i søen. Billund Kommune vurderer at sø er omfattet af naturbeskyttelsesloven da der er karakteristiske dyr og planter i søen. Ansøger ønsker at fjerne søen da det vil gøre udvindingen af råstoffer nemmere, men da der ingen råstoffer er i søen, meddeler Billund Kommune afslag til fjernelse af søen.

Kommuneplans bindinger

Området er beliggende i landzonen, og er i Kommuneplanen 2013-2025 udlagt som "naturområder". Det er Billund Kommunes vurdering at projektet, under de givne vilkår, ikke strider mod kommuneplanens intentioner for området.

Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 og Bilag IV-arter

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 67 Borris Hede. Natura 2000 området er i fugleflugt beliggende ca. 8,5 km fra det ansøgte projektområdet.

Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke overstående Natura 2000 område væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering.

Endvidere vurderer Billund Kommune, at projektet ikke forringer levevilkårene for dyre og plantearter omfattet af Habitatsdirektivets bilag IV. Billund Kommune har eftersøgt paddearter i tre vandhuller, der blev fundet brune frøer i den vestlige sø samt i den store nordlige sø, begge steder i store mængder. Billund Kommune kan ikke udelukke at visse af disse frøæg er spidssnudet frø. Billund Kommune vurderer dog at en potentiel bestand af spidssnudet frø både vil yngle i den store og den lille sø. Billund Kommune vurderer at en potentiel bestand af spidssnudet frø forsat vil kunne yngle i den store sø indtil de nye søer bliver etableret og at bestanden herved er sikret.

Billund Kommune har ikke et detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst indenfor og i nærheden af projektområdet haves dog ikke.

Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen² § 6, § 7 og § 10.

Truede arter

En række dyr og planter, der er optaget på den danske Rødliste, vil kunne forekomme i nærområdet. Den væsentligste årsag til at arter er så pressede, at de optages på Rødlisten er, at deres levesteder er i tilbagegang eller helt forsvundet. Arterne optræder ofte i små isoleret bestande og bliver desuden presset af klimaændringer og kvælstofdeposition mm. På lokaliteten er der registreret dukatsommerfugl samt okkergul pletvinge. Sommerfuglene er afhængige af blomsterrige arealer som voksne og tørre næringsfattige arealer hvor der står foderplanter henholdsvis almindelige syre og lancet vejbred. Billund Kommune vurderer ikke at nedlæggelsen af søen vil påvirke arterne negativt.

Dermed vurderes det, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de rødlistede dyre og plantearter.

² Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Nr. 188 af 26. februar 2016

Samlet vurdering

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at søen ikke er unik og at området skal bruges til udvinding af råstoffer samt at den samme naturværdi kan etableres igen.

Offentliggørelse

Afgørelse annonceres den 4-7-2017 på kommunens hjemmeside samt i Midtjysk ugeavis og i Billund Ugeavis.

Klagebestemmelser

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

De klageberettigede er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagefristen udløber **4 uger efter, at afgørelsen er meddelt**. Er afgørelsen offentlig bekendt, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Jf. naturbeskyttelseslovens § 87 stk. 7 må tilladelser ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning medmindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse må da afventes. Du vil blive underrettet om eventuelle klager.

En eventuel klage over afgørelsen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og skal indsendes via Klageportalen. Klageportalen tilgås via borger.dk eller virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på hhv. borger.dk og virk.dk samt på www.nmkn.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. pr. klage for privatpersoner og 1.800 kr. pr. klage for virksomheder og organisationer. Priserne er oplyst i 2016 niveau og vil blive pristalsreguleret.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Billund Kommune. Billund Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.

Andre tilladelser

Kommunens dispensation fra naturbeskyttelsesloven §3 fritager dig ikke fra at skulle indhente tilladelse til forhold som reguleres af anden lovgivning.

Efter museumslovens § 25 kan den, der udfører et jordarbejde forud for igangsætning af arbejdet anmode det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse om, hvorvidt arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder. Efter lovens § 27 skal jordarbejde standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder, og fortidsmindet skal straks anmeldes til det lokale kulturhistoriske museum.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig.

Med venlig hilsen



Mads Navntoft Olsen
Natursagsbehandler

Bilag

Kortbilag 1

Kopi af dette brev er sendt til

Danmarks Naturfredningsforening, Billund (dnbillund-sager@dn.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, (lokalt), (billund@dof.dk).

Dansk Ornitologisk Forening, (natur@dof.dk).

Sydvestjyske Museer, (museum@sydvestjyskemuseer.dk).

Billund Museum, (museet@billund.dk).

Landboretligt Udvalg, (pvi@jlbr.dk).

Landboretligt udvalg, (varde@lrs.dk).

Friluftsrådet, (trekantomraadet@friluftsradet.dk).

Dansk Botanisk Forening, (rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com).

Dansk Entomologisk Forening, (def@entoweb.dk).

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)



Figurtekst: A og B er eksisterende søer. Billund Kommune meddeler dispensation til fjernelse af sø A men meddeler afslag til nedlæggelse af sø B. Erstatningssøerne ses som sø D og C.