

1. Formelle og generelle ændringer

- **Datering og sidefod:** Alle datoer, dateringstitler og sidefodsreferencer er konsekvent opdateret fra den 18. juli 2026 til den **4. september 2026**.
- **Bilagsstruktur:** Bilagshenvisningerne (herunder støj- og synkronpejlingsrapporter samt feltnoter) er gennemgået og strømlinet, så tekstens henvisninger stemmer præcist overens med de faktiske bilagsnumre.

2. Projektbeskrivelse og Efterbehandling (Afsnit 2 & 3)

- **Driftsmateriel:** Præcisering af det elektriske transportbånd, der krydser under Herningvej, herunder at det udelukkende drives af netstrøm.
- **Afstandskrav og skræntanlæg:** Indsat specifikke retningslinjer for skræntanlæg (f.eks. anlæg 1:2) samt faste afstandskrav mod skel og veje (bl.a. 3 meters afstand mod skel).
- **Forbud mod gødskning og pesticider:** Tilføjet et væsentligt vilkår om, at der i de efterbehandlede områder **ikke må anvendes pesticider eller gødskes**, hvilket sikrer hensynet til det omkringliggende naturmiljø.
- **Dræn og overfladevand:** Det er præciseret, at der ikke er kendskab til eksisterende dræn i projektområdet. Da området udgør et topografisk toppunkt, vurderes det usandsynligt, at der er dræn, men eventuelle fundne dræn skal dog stadig afskæres/håndteres i aftale med kommunen.

3. Støjforhold (Afsnit 5)

- **Transportbåndets støj:** Det er præciseret, at det elektriske transportbånd er udeladt af de formelle støjberegninger, da støjudsendelsen herfra er ubetydelig.
- **Præcisering af støjvolde:** Ordlyden omkring støjvolde er strammet op. Hvor det tidligere fremgik, at man "burde overveje" volde af visuelle årsager, slås det nu fast, at de stramme støjgrænser overholdes **fuldt ud uden volde**, og voldenes eventuelle visuelle funktion er gjort entydig.
- **Kontrol og overvågning:** Formuleringskravet til maskinel kontrol er skærpet fra, at det "bør kontrolleres", til et entydigt krav om, at det **skal** kontrolleres ved tilsyn, at de anvendte maskiner modsvarer forudsætningerne i beregningerne.

4. Beskyttet Natur og Arter (Afsnit 7)

- **Krav om paddehegn:** Anbefalingen om opsætning af paddehegn ved etape 3 og 4 er ændret fra en blød henstilling til et bindende krav ("**skal opsættes**"). Det er samtidig præciseret, at hegnet skal være fuldt aktivt fra det tidspunkt, før gravearbejdet påbegyndes, til hele projektet er afsluttet.
- **Hydrologi og moser:** Konklusionerne vedrørende de udtørningsfølsomme moser og lavbundsområder er præciseret. På baggrund af de udførte undersøgelser slås det fast, at

der ikke sker væsentlig påvirkning, og at **specifikke afværgetiltag over for disse naturtyper derfor ikke er nødvendige**.

- **Habitat- og artsreferencer:** Mindre justeringer i Habitatvisions underliggende notater (herunder præcisering af maskinhusets nøjagtige placering ved Herningvej 94 samt korrigerede billedtekster).

5. Vand og Beredskab (Afsnit 8)

- **Utilsigtet spild:** Det er præciseret, at beredskabsplanen for håndtering af utilsigtet spild og uheld udarbejdes i fast **samarbejde med den lokale kommune**.

6. Sammenfatning af Afværgetiltag (Afsnit 12)

- Konsekvensrettet i fuld overensstemmelse med ovenstående ændringer – herunder særligt de skærpede krav til paddehegn, forbuddet mod gødskning/pesticider samt præciseringerne af grænser og afstande.